



**PROIECT DE HOTĂRÂRE**  
**Nr. 29 din 11.03.2025**

privind aprobarea de modificări tehnice și financiare în cadrul proiectului:  
„Reabilitarea moderată a Școlii Gimnaziale nr. 1, corp C1, din localitatea Tărian, comuna Girișu de Criș”

în cadrul Planului National de Redresare si Rezilienta  
Componenta 10 – Fondul Local

I.3. – Reabilitarea moderata a cladirilor publice pentru a imbunatati serviciile publice prestate la  
nivelul unitatilor administrativ- teritoriale  
Titlu apel: PNRR/2022/C10/13, Runda 1

Având în vedere:

-instrumentele de prezentare și motivare care însoțesc proiectul Hotărârii Consiliului Local privind aprobarea modificarilor tehnice si financiare pentru proiectul cu denumirea “Reabilitarea moderată a Școlii Gimnaziale nr. 1, corp C1, din localitatea Tărian, comuna Girișu de Criș ”, proiect pentru care a fost încheiat contractual de finantare 8017/20.01.2023, respectiv:

-referatul de aprobare al primarului comunei Girisu de Cris, în calitatea sa de inițiator, înregistrat sub nr. 1670/10.03.2025

-raportul consilierului achiziții publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat sub nr.\_ 1671/10.03.2025, prin care propune aprobarea modificarilor tehnice si financiare pentru proiectul cu denumirea “Reabilitarea moderată a Școlii Gimnaziale nr. 1, corp C1, din localitatea Tărian, comuna Girișu de Criș ”, proiect pentru care a fost încheiat contractual de finantare nr. 8017/20.01.2023;

- contractul de execuție lucrări nr. 4707 din 26.07.2024 încheiat cu Asocierea SC BICONSTAL SRL-lider și SC INROTUR SRL asociat , prin lider SC BICONSTAL SRL

-dispoziția nr.1 din 19.09.2024 emisă de proiectantul SC HFG SOLUTIONS SRL prin care se modifică tehnic și financiar lucrările din cadrul contractului de execuție lucrări nr. 4707 din 26.07.2024, liste de cantități conținând note de comandă suplimentară

Având ca temei legal :

-prevederile art.221 alin.(1) lit.f) pct.(ii) din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile art. 129 alin (2) lit.b) si alin. (4) lit. d) ale art. 133, alin (2) lit. a) ale art 134 alin. 91) lit. e), alin 2 si alin 4, ale art. 196 alin (1) lit a) si ale art 197, din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ

,

**CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GIRISU DE CRIS**  
**H O T Ă R Ă Ș T E :**

Art. 1 Aprobarea **modificării tehnice și financiare** aferent proiectului „Reabilitarea moderată a Școlii Gimnaziale nr. 1, corp C1, din localitatea Tărian, comuna Girișu de Criș”, în vederea implementării în cadrul Planului National de Redresare si Rezilienta Componenta 10 – Fondul Local I.3. – Reabilitarea moderata a cladirilor publice pentru a imbunatati serviciile publice prestate la nivelul unitatilor administrativ- teritoriale Titlu apel: PNRR/2022/C10/13, Runda 1, conform anexei 1, parte integrantă a prezentei hotărâri ( Dispoziția de șantier nr.1 din 19.09.2024 și liste de cantități conținând note de comandă suplimentară ).

Art.2. Se aprobă valoarea totală a proiectului: „Reabilitarea moderată a Școlii Gimnaziale nr. 1, corp C1, din localitatea Tărian, comuna Girișu de Criș”, în cuantum de 2.171.981,59 lei (fără TVA), respectiv 2.581.320,08 lei (inclusiv TVA), conform anexei 2 la prezenta hotărâre;

proiectului „Reabilitarea moderată a Școlii Gimnaziale nr. 1, corp C1, din localitatea Tărian, comuna Girișu de Criș”, în cuantum de 573.482,44 lei (fără TVA), respectiv 678.916,09 lei (inclusiv TVA);

Art.4.Sumele reprezentând cheltuieli neeligibile/conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului „Reabilitarea moderată a Școlii Gimnaziale nr. 1, corp C1, din localitatea Tărian, comuna Girișu de Criș”, se vor asigura din bugetul local;

Art.5.Se aprobă valoarea contractului de execuție lucrări în sumă de 1.771.334,75 lei la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în sumă de 336.553,60 lei.

Art.6. Se aprobă Devizul general actualizat al investiției, conform anexei 2 la prezenta hotărâre.

Art. 7. Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre.

Art. 8. Cu ducerea la îndeplinire se încredințează dl. Babau Stefan Dan

Art.9. Prezenta se comunica cu :

- Institutia Prefectului – Județul Bihor
- MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ȘI ADMINISTRAȚIEI
- Se aduce la cunostinta publica, prin afisare ;
- Un exemplar la dosar

Inițiator,  
Primar,  
BABAU STEFAN DAN

Avizat de legalitate,  
Secretar general UAT,  
GHERGHEL Aurel



S.C. HFG SOLUTIONS S.R.L.

jud. Bihor, mun. Oradea, str. Republicii, nr. 13, ap. 13, 15  
telefon +40 (752) 217 133; e-mail: arhitectura@hfgsolutions.ro  
CUI RO36708920; J5/1990/2016

ANEXA NR. 1 LA PTH



## DISPOZIȚIE DE ȘANTIER

NR. 1 / 19.09.2024

În urma constatărilor din teren cu privire la lucrarea „REABILITAREA MODERATĂ A ȘCOLII GIMNAZIALE NR.1, CORP C1, DIN LOCALITATEA TĂRIAN, COMUNA GIRIȘU DE CRIȘ” în jud. Bihor, com. Girișu de Criș, loc. Tărian, str. Unirii, nr. 6, nr. cad. 56878, autorizată de Primăria Comunei Girișu de Criș prin Autorizația de Construire nr. 12 din 01.07.2024, vă comunicăm faptul că suntem de acord cu modificările solicitate prin Cererea nr. 1 din 19.09.2024, după cum urmează:

1. Se va desface stratul de termoizolație existent. Materialul îndepărtat se va stoca corespunzător și se va transporta cu vehicule specializate pentru colectarea și transportul deșeurilor din polistiren către un centru de tratare și reciclare.
2. Pentru aplicarea corectă a noului strat de termoizolație, se vor executa reparații locale ale tencuielii, acolo unde este cazul.
3. Se vor îndepărta elementele decorative ale fațadei – ancadrame de pe fațada principală și în alte locuri dacă este cazul, prin mijloace manuale și mecanice care să nu introducă în clădire șocuri dinamice sau vibrații; se recomandă folosirea discului diamantat, a polidiscului și a daltei manuale până se va asigura planeitatea suprafeței.

DATA

19.09.2024

BENEFICIAR

COMUNA GIRIȘU DE CRIȘ

PROIECTANT

S.C. HFG SOLUTIONS S.R.L.



VERIFICATOR  
DE PROIECT

Cerințele B1, C, D, E, F  
arh. STROIA (SIME) DIANA

ARHITECT

arh. MĂLINA ILIA-FILIMON



**OBIECTIV:** Reabilitare moderata a scolii gimnaziale nr. 1, corp C1, din localitatea Tarlan, comuna  
 Girsu de Cris [NCS]  
**OBIECTUL:** Lucrari de eficientizare energetica  
**STADIUL FIZIC:** Izolare termica pereti exteriori - eligibil [NCS] articole din afara oferta  
**Beneficiar:** COMUNA GIRISU DE CRIS  
**Proiectant:** SC HFG SOLUTIONS SRL

- lei -

**F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari**

| SECTIUNEA TEHNICA                                 |                      |                                                                                                                                                                                                    |          |            | SECTIUNEA FINANCIARA                          |                                      |
|---------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|
| Nr.                                               | Capitolul de lucrari |                                                                                                                                                                                                    | U.M.     | Cantitatea | Pretul unitar<br>(exclusiv<br>TVA)<br>- lei - | TOTALUL<br>(exclusiv TVA)<br>- lei - |
| 0                                                 | 1                    |                                                                                                                                                                                                    | 2        | 3          | 4                                             | 5 = 3 x 4                            |
| 1                                                 | RPIZC42B#            | Desfacerea izol.s/ captus.termolz.la<br>tavane simplu sau dublu<br>asezate,aplic.prin lipire sau cu acces.                                                                                         | mp       | 1.017,50   |                                               |                                      |
|                                                   |                      |                                                                                                                                                                                                    |          | material:  |                                               |                                      |
|                                                   |                      |                                                                                                                                                                                                    |          | manopera:  |                                               |                                      |
|                                                   |                      |                                                                                                                                                                                                    |          | utilaj:    |                                               |                                      |
|                                                   |                      |                                                                                                                                                                                                    |          | transport: |                                               |                                      |
| 2                                                 | TRA01A10P            | Transportul rutier al...pamantului sau<br>molozului cu autobasculanta dist.=10<br>km                                                                                                               | tona     | 3,05       |                                               |                                      |
|                                                   |                      |                                                                                                                                                                                                    |          | material:  |                                               |                                      |
|                                                   |                      |                                                                                                                                                                                                    |          | manopera:  |                                               |                                      |
|                                                   |                      |                                                                                                                                                                                                    |          | utilaj:    |                                               |                                      |
|                                                   |                      |                                                                                                                                                                                                    |          | transport: |                                               |                                      |
| 3                                                 | 20041158             | Taxa ecologica - groapa gunoi                                                                                                                                                                      | tona     | 3,05       |                                               |                                      |
|                                                   |                      |                                                                                                                                                                                                    |          | material:  |                                               |                                      |
|                                                   |                      |                                                                                                                                                                                                    |          | manopera:  |                                               |                                      |
|                                                   |                      |                                                                                                                                                                                                    |          | utilaj:    |                                               |                                      |
|                                                   |                      |                                                                                                                                                                                                    |          | transport: |                                               |                                      |
| 4                                                 | RCSJ21A%             | Reparatii de tencuieli ext                                                                                                                                                                         | mp       | 447,70     |                                               |                                      |
|                                                   |                      |                                                                                                                                                                                                    |          | material:  |                                               |                                      |
|                                                   |                      |                                                                                                                                                                                                    |          | manopera:  |                                               |                                      |
|                                                   |                      |                                                                                                                                                                                                    |          | utilaj:    |                                               |                                      |
|                                                   |                      |                                                                                                                                                                                                    |          | transport: |                                               |                                      |
| 5                                                 | IZF35D+[63]          | Sistem termoizolant realizat cu vata<br>minerala bazaltica de 15 cm grosime la<br>partea orizontala a aticului, strat finisaj<br>exterior realizat cu tencuiala decorativa<br>(exclusiv tencuiala) | mp       | 129,00     |                                               |                                      |
|                                                   |                      |                                                                                                                                                                                                    |          | material:  |                                               |                                      |
|                                                   |                      |                                                                                                                                                                                                    |          | manopera:  |                                               |                                      |
|                                                   |                      |                                                                                                                                                                                                    |          | utilaj:    |                                               |                                      |
|                                                   |                      |                                                                                                                                                                                                    |          | transport: |                                               |                                      |
| 6                                                 | IZF35D+ [5]          | Sistem termoizolant realizat cu<br>polistiren expandat de 5 cm<br>(agrementat in Romania, cu o<br>durabilitate garantata de min 10 ani)<br>pentru zona verticala a aticului                        | mp       | 45,41      |                                               |                                      |
|                                                   |                      |                                                                                                                                                                                                    |          | material:  |                                               |                                      |
|                                                   |                      |                                                                                                                                                                                                    |          | manopera:  |                                               |                                      |
|                                                   |                      |                                                                                                                                                                                                    |          | utilaj:    |                                               |                                      |
|                                                   |                      |                                                                                                                                                                                                    |          | transport: |                                               |                                      |
| procent                                           |                      | material                                                                                                                                                                                           | manopera | utilaj     | transport                                     | total                                |
| Cheltuieli directe:                               |                      |                                                                                                                                                                                                    |          |            |                                               |                                      |
| Recapitulatia:                                    |                      | Recap 2019: CAM 2,25                                                                                                                                                                               |          |            |                                               |                                      |
| Alte cheltuieli directe:                          |                      |                                                                                                                                                                                                    |          |            |                                               |                                      |
| Contributie<br>asiguratorie pentru<br>munca (CAM) |                      |                                                                                                                                                                                                    |          |            |                                               |                                      |
| Cheltuieli indirecte                              |                      |                                                                                                                                                                                                    |          |            |                                               |                                      |
| Profit                                            |                      |                                                                                                                                                                                                    |          |            |                                               |                                      |
| TOTAL GENERAL (fara TVA):                         |                      |                                                                                                                                                                                                    |          |            |                                               |                                      |

STADIUL FIZIC: Izolare termica pereti exteriori - eligibil [NCS] articole din afara oferta

| 0              | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
|----------------|---|---|---|---|-----------|
| TVA:           |   |   |   |   |           |
| TOTAL GENERAL: |   |   |   |   |           |



Nota: Lista de cantitati se va citi doar impreuna cu Proiectul Tehnic, denumirile articolelor sunt orientative. Cotarea articolelor va cuprinde materialul marunt necesar fazelor de lucrari, transportul si manipularile acolo unde acestea nu au fost prevazute separat.

Proiectant

Beneficiar

OBIECTIV: Reabilitare moderata a scolii gimnaziale nr. 1, corp C1, din localitatea Tarian, comuna Girisu de Cris [NCS]  
OBIECTUL: Lucrari de eficientizare energetica  
STADIUL FIZIC: Izolare termica pereti exteriori - eligibil [NCS] articole din oferta  
Beneficiar: COMUNA GIRISU DE CRIS  
Proiectant: SC HFG SOLUTIONS SRL

- lei -

**F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari**

| SECTIUNEA TEHNICA                           |                      |                                                                       |          |            | SECTIUNEA FINANCIARA                          |                                      |
|---------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------|------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|
| Nr.                                         | Capitolul de lucrari |                                                                       | U.M.     | Cantitatea | Pretul unitar<br>(exclusiv<br>TVA)<br>- lei - | TOTALUL<br>(exclusiv TVA)<br>- lei - |
| 0                                           | 1                    |                                                                       | 2        | 3          | 4                                             | 5 = 3 x 4                            |
| 1                                           | CF06B1[7]            | Finisaj tencuiala decorativa - culoare alb-stridie, RAL 7013 la pazie | mp       | 35,35      |                                               |                                      |
|                                             |                      |                                                                       |          | material:  |                                               |                                      |
|                                             |                      |                                                                       |          | manopera:  |                                               |                                      |
|                                             |                      |                                                                       |          | utilaj:    |                                               |                                      |
|                                             |                      |                                                                       |          | transport: |                                               |                                      |
| procent                                     |                      | material                                                              | manopera | utilaj     | transport                                     | total                                |
| Cheltuieli directe:                         |                      |                                                                       |          |            |                                               |                                      |
| Recapitulatia:                              |                      | Recap 2019: CAM 2,25                                                  |          |            |                                               |                                      |
| Alte cheltuieli directe:                    |                      |                                                                       |          |            |                                               |                                      |
| Contributie asiguratorie pentru munca (CAM) |                      |                                                                       |          |            |                                               |                                      |
| Cheltuieli indirecte                        |                      |                                                                       |          |            |                                               |                                      |
| Profit                                      |                      |                                                                       |          |            |                                               |                                      |
| TOTAL GENERAL (fara TVA):                   |                      |                                                                       |          |            |                                               |                                      |
| TVA:                                        |                      |                                                                       |          |            |                                               |                                      |
| TOTAL GENERAL:                              |                      |                                                                       |          |            |                                               |                                      |



Nota: Lista de cantitati se va citi doar impreuna cu Proiectul Tehnic, denumirile articolelor sunt orientative. Cotarea articolelor va cuprinde materialul marunt necesar fazelor de lucrari, transportul si manipularile acolo unde acestea nu au fost prevazute separat.

Proiectant,

Beneficiar,

OBIECTIV: Reabilitare moderata a scolii gimnaziale nr. 1, corp C1, din localitatea Tarian, comuna Girisu de Cris [NCS]

Beneficiar: COMUNA GIRISU DE CRIS

Proiectant: SC HFG SOLUTIONS SRL

Executant: SC BICONSTAL SRL - Lider de asociere; SC INROTUR SRL - Asociat



### F1 - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

| Nr. cap./<br>subcap.<br>deviz<br>general | Denumirea capitolelor de cheltuieli                                                                 | Valoarea<br>cheltuielilor<br>pe obiect<br>(exclusiv<br>TVA) | Din care:<br>C+M |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|
|                                          |                                                                                                     | lei                                                         | lei              |
| 1                                        | 2                                                                                                   | 3                                                           | 4                |
| 1.2                                      | Amenajarea terenului                                                                                | 0,00                                                        | 0,00             |
| 1.3                                      | Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala                        | 0,00                                                        | 0,00             |
| 1.4                                      | Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor                                                  | 0,00                                                        | 0,00             |
| 2                                        | Realizarea utilitatilor necesare obiectivului                                                       | 0,00                                                        | 0,00             |
| 3.5                                      | Proiectare                                                                                          | 0,00                                                        | 0,00             |
| 3.5.1                                    | Tema de proiectare                                                                                  | 0,00                                                        | 0,00             |
| 3.5.2                                    | Studiu de fezabilitate                                                                              | 0,00                                                        | 0,00             |
| 3.5.3                                    | Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general         | 0,00                                                        | 0,00             |
| 3.5.4                                    | Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor            | 0,00                                                        | 0,00             |
| 3.5.5                                    | Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie                    | 0,00                                                        | 0,00             |
| 3.5.6                                    | Proiect tehnic si detalii de executie                                                               | 0,00                                                        | 0,00             |
| 4                                        | Investitia de baza                                                                                  | 79.068,71                                                   | 79.068,71        |
| 4.1                                      | Constructii si instalatii                                                                           | 79.068,71                                                   | 79.068,71        |
| 4.1.1                                    | [0009.1] Lucrari de eficientizare energetica                                                        | 79.068,71                                                   | 79.068,71        |
| 4.2                                      | Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale                                              | 0,00                                                        | 0,00             |
| 4.3                                      | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj                                | 0,00                                                        | 0,00             |
| 4.4                                      | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport | 0,00                                                        | 0,00             |
| 4.5                                      | Dotari                                                                                              | 0,00                                                        | 0,00             |
| 4.6                                      | Active necorporale                                                                                  | 0,00                                                        | 0,00             |
| 5.1                                      | Organizare de santier                                                                               | 0,00                                                        | 0,00             |
| 5.1.1                                    | Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier                                | 0,00                                                        | 0,00             |
| 5.1.2                                    | Cheltuieli conexe organizarii santierului                                                           | 0,00                                                        | 0,00             |
| 6.2                                      | Probe tehnologice si teste                                                                          | 0,00                                                        | 0,00             |
| TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)             |                                                                                                     | 79.068,71                                                   | 79.068,71        |
| TVA 19 %                                 |                                                                                                     | 15.023,06                                                   | 15.023,06        |
| TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)             |                                                                                                     | 94.091,77                                                   | 94.091,77        |

CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv: Reabilitare moderata a scolii gimnaziale nr. 1, corp C1, din localitatea Tarian, comuna Girsu de Cris [NCS]

1

2

3

4

Executant,  
SC BICONSTAL SRL



Diriginte de santier,  
Ing. Negrau Dorin

ROMANIA - M.D.R.T. - I.S.C.  
**NEGRAU DORIN**  
DIRIGINTE DE ŞANTIER  
AUT. NR. 00022806/01.07.2011  
DOMENII / SUBDOMENII  
2.4; 6

Beneficiar,  
Comuna Girsu de Cris (Primaria)



OBIECTIV: Reabilitare moderata a scolii gimnaziale nr. 1, corp C1, din localitatea Tarian, comuna Girisu de Cris [NCS]

OBIECTUL: Lucrari de eficientizare energetica

Beneficiar: COMUNA GIRISU DE CRIS

Proiectant: SC HFG SOLUTIONS SRL

Executant: SC BICONSTAL SRL - Lider de asociere; SC INROTUR SRL - Asociat




**F2 - CENTRALIZATORUL  
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari**


**Obiectul Lucrari de eficientizare energetica**

| Nr. cap./<br>subcap.<br>deviz<br>general             | Cheltuieli pe categoria de lucrari                                                                  | Valoare<br>(exclusiv TVA) |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|                                                      |                                                                                                     | lei                       |
| 1                                                    | 2                                                                                                   | 3                         |
| <b>I. Lucrari de constructii si instalatii</b>       |                                                                                                     |                           |
| 4.1                                                  | Constructii si instalatii                                                                           | 79.068,71                 |
| 4.1.1                                                | [0009.1.1] Izolare termica pereti exteriori - eligibil [NCS] articole din afara oferta              | 76.666,30                 |
| 4.1.2                                                | [0009.1.2] Izolare termica pereti exteriori - eligibil [NCS] articole din oferta                    | 2.402,41                  |
|                                                      | <b>TOTAL I</b>                                                                                      | <b>79.068,71</b>          |
| <b>II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice</b> |                                                                                                     |                           |
| 4.2                                                  | Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale                                              | 0,00                      |
|                                                      | <b>TOTAL II</b>                                                                                     | <b>0,00</b>               |
| <b>III. Procurare</b>                                |                                                                                                     |                           |
| 4.3                                                  | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj                                | 0,00                      |
| 4.4                                                  | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport | 0,00                      |
| 4.5                                                  | Dotari                                                                                              | 0,00                      |
| 4.6                                                  | Active necorporale                                                                                  | 0,00                      |
|                                                      | <b>TOTAL III</b>                                                                                    | <b>0,00</b>               |
| <b>IV. Probe tehnologice si teste</b>                |                                                                                                     |                           |
| 6.2                                                  | Probe tehnologice si teste                                                                          | 0,00                      |
|                                                      | <b>TOTAL IV</b>                                                                                     | <b>0,00</b>               |
| <b>TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):</b>                 |                                                                                                     | <b>79.068,71</b>          |
| <b>TVA 19%:</b>                                      |                                                                                                     | <b>15.023,06</b>          |
| <b>TOTAL VALOARE:</b>                                |                                                                                                     | <b>94.091,77</b>          |


Executant,  
SC BICONSTAL SRL



Diriginte de santier,  
Ing. Negrau Dorin



Beneficiar,  
Comuna Girisu de Cris (Primaria)



OBIECTIV: Reabilitare moderata a scolii gimnaziale nr. 1, corp C1, din localitatea Tarian, comuna Girisu de Cris [NCS]

OBIECTUL: Lucrari de eficientizare energetica

STADIUL FIZIC: Izolare termica pereti exteriori - eligibil [NCS]  
articole din afara oferta

Beneficiar: COMUNA GIRISU DE CRIS

Proiectant: SC HFG SOLUTIONS SRL

Executant: SC BICONSTAL SRL - Lider de asociere; SC INROTUR SRL - Asociat




### F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

| SECTIUNEA TEHNICA   |                      |                                                                                                                                                                                        |           |            | SECTIUNEA FINANCIARA                          |                                      |
|---------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|
| Nr.                 | Capitolul de lucrari |                                                                                                                                                                                        | U.M.      | Cantitatea | Pretul unitar<br>(exclusiv<br>TVA)<br>- lei - | TOTALUL<br>(exclusiv TVA)<br>- lei - |
| 0                   | 1                    |                                                                                                                                                                                        | 2         | 3          | 4                                             | 5 = 3 x 4                            |
| 1                   | RPIZC42B#            | Desfacere termoizolatie fatada, inclusiv de la spaletii exteriori                                                                                                                      | mp        | 1.017,50   | 14,26                                         | 14.509,55                            |
|                     |                      |                                                                                                                                                                                        |           | material:  | 0,22                                          | 223,85                               |
|                     |                      |                                                                                                                                                                                        |           | manopera:  | 13,80                                         | 14.041,50                            |
|                     |                      |                                                                                                                                                                                        |           | utilaj:    | 0,24                                          | 244,20                               |
|                     |                      |                                                                                                                                                                                        |           | transport: | 0,00                                          | 0,00                                 |
| 2                   | TRA01A10P            | Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km                                                                                                         | tona      | 3,05       | 5,33                                          | 16,26                                |
|                     |                      |                                                                                                                                                                                        |           | material:  | 0,00                                          | 0,00                                 |
|                     |                      |                                                                                                                                                                                        |           | manopera:  | 0,00                                          | 0,00                                 |
|                     |                      |                                                                                                                                                                                        |           | utilaj:    | 0,00                                          | 0,00                                 |
|                     |                      |                                                                                                                                                                                        |           | transport: | 5,33                                          | 16,26                                |
| 3                   | 20041158             | Taxa ecologica - groapa gunoi                                                                                                                                                          | tona      | 3,05       | 1.000,00                                      | 3.050,00                             |
|                     |                      |                                                                                                                                                                                        |           | material:  | 1.000,00                                      | 3.050,00                             |
|                     |                      |                                                                                                                                                                                        |           | manopera:  | 0,00                                          | 0,00                                 |
|                     |                      |                                                                                                                                                                                        |           | utilaj:    | 0,00                                          | 0,00                                 |
|                     |                      |                                                                                                                                                                                        |           | transport: | 0,00                                          | 0,00                                 |
| 4                   | RCSJ21A%             | Reparatii de tencuieli ext                                                                                                                                                             | mp        | 447,70     | 73,94                                         | 33.104,95                            |
|                     |                      |                                                                                                                                                                                        |           | material:  | 20,67                                         | 9.251,72                             |
|                     |                      |                                                                                                                                                                                        |           | manopera:  | 52,20                                         | 23.369,94                            |
|                     |                      |                                                                                                                                                                                        |           | utilaj:    | 1,08                                          | 483,29                               |
|                     |                      |                                                                                                                                                                                        |           | transport: | 0,00                                          | 0,00                                 |
| 5                   | IZF35D+[63]          | Sistem termoizolant realizat cu vata minerala bazaltica de 15 cm grosime la partea orizontala a aticului, strat finisaj exterior realizat cu tencuiala decorativa (exclusiv tencuiala) | mp        | 129,00     | 95,20                                         | 12.280,80                            |
|                     |                      |                                                                                                                                                                                        |           | material:  | 60,70                                         | 7.830,30                             |
|                     |                      |                                                                                                                                                                                        |           | manopera:  | 33,30                                         | 4.295,70                             |
|                     |                      |                                                                                                                                                                                        |           | utilaj:    | 1,20                                          | 154,80                               |
|                     |                      |                                                                                                                                                                                        |           | transport: | 0,00                                          | 0,00                                 |
| 6                   | IZF35D+ [5]          | Sistem termoizolant realizat cu polistiren expandat de 5 cm (agrementat in Romania, cu o durabilitate garantata de min 10 ani) pentru zona verticala a aticului                        | mp        | 45,41      | 95,20                                         | 4.323,03                             |
|                     |                      |                                                                                                                                                                                        |           | material:  | 60,70                                         | 2.756,39                             |
|                     |                      |                                                                                                                                                                                        |           | manopera:  | 33,30                                         | 1.512,15                             |
|                     |                      |                                                                                                                                                                                        |           | utilaj:    | 1,20                                          | 54,49                                |
|                     |                      |                                                                                                                                                                                        |           | transport: | 0,00                                          | 0,00                                 |
| procent             |                      | material                                                                                                                                                                               | manopera  | utilaj     | transport                                     | total                                |
| Cheltuieli directe: |                      | 23.112,26                                                                                                                                                                              | 43.219,29 | 936,78     | 16,26                                         | 67.284,60                            |

## STADIUL FIZIC: Izolare termica pereti exteriori - eligibil [NCS] articole din afara oferta

| 0                                           | 1        | 2          | 3         | 4        | 5 = 3 x 4 |           |
|---------------------------------------------|----------|------------|-----------|----------|-----------|-----------|
| Recapitulatia:                              |          | Arnold 8/4 |           |          |           |           |
| Alte cheltuieli directe:                    |          |            |           |          |           |           |
| Contributie asiguratorie pentru munca (CAM) | 2,2500 % | 0,00       | 972,43    | 0,00     | 0,00      | 972,43    |
| Total inclusiv Cheltuieli directe:          |          | 23.112,26  | 44.191,73 | 936,78   | 16,26     | 68.257,03 |
| Cheltuieli indirecte                        | 8,0000 % | 1.848,98   | 3.535,34  | 74,94    | 1,30      | 5.460,56  |
| Total inclusiv Cheltuieli indirecte:        |          | 24.961,24  | 47.727,07 | 1.011,73 | 17,56     | 73.717,59 |
| Profit                                      | 4,0000 % | 998,45     | 1.909,08  | 40,47    | 0,70      | 2.948,70  |
| Total inclusiv Beneficiu:                   |          | 25.959,69  | 49.636,15 | 1.052,20 | 18,26     | 76.666,30 |
| TOTAL GENERAL (fara TVA):                   |          |            |           |          |           | 76.666,30 |
| TVA:                                        | 19,00%   |            |           |          |           | 14.566,60 |
| TOTAL GENERAL:                              |          |            |           |          |           | 91.232,90 |

Executant,  
SC BICONSTAL SRL



Diriginte de santier,

Ing. Negrău Dorin

ROMANIA - M.D.R.T. - I.S.C.  
**NEGRĂU DORIN**  
DIRIGINTE DE ȘANTIER  
AUT. NR. 00022806/01.07.2011  
DOMENII / SUBDOMENII  
2.4; 6

Beneficiar,

Comuna Girisu de Cris (Primaria)



OBIECTIV: Reabilitare moderata a scolii gimnaziale nr. 1, corp C1, din localitatea Tarian, comuna Girisu de Cris [NCS]

OBIECTUL: Lucrari de eficientizare energetica

STADIUL FIZIC: Izolare termica pereti exteriori - eligibil [NCS]  
articole din afara oferta

Beneficiar: COMUNA GIRISU DE CRIS

Proiectant: SC HFG SOLUTIONS SRL


Executant: SC BICONSTAL SRL - Lider de asociere; SC INROTUR SRL - Asociat



### C6 - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

| Nr. crt.        | Denumirea resursei materiale                                                                                                                          | U.M. | Consumul cuprins in oferta | Pret unitar (exclusiv TVA) -lei- | Valoarea (exclusiv TVA) -lei- | Furnizorul | Greutatea -tone- |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------|----------------------------------|-------------------------------|------------|------------------|
| 0               | 1                                                                                                                                                     | 2    | 3                          | 4                                | 5 = 3 x 4                     | 6          | 7                |
| 1               | 6202818 Apa industrială pentru mortare si betoane de la retea                                                                                         | mc   | 4,03                       | 5,00                             | 20,15                         |            |                  |
| 2               | 7309326 Carpe de sters, din bumbac de orice culoare                                                                                                   | kg   | 30,53                      | 4,00                             | 122,10                        |            |                  |
| 3               | 2100402 Ciment II B 32,5 (M 30) saci                                                                                                                  | kg   | 2.050,47                   | 1,00                             | 2.050,47                      |            |                  |
| 4               | 20012581 Grund Universal, pt. amorsare, egalizarea absorbtiei si aderenta suportului inaintea tencuielilor decorative, Baumit UniPRIMER, 25kg/ambalaj | kg   | 34,88                      | 5,00                             | 174,41                        |            |                  |
| 5               | 20012584 Mortar adeziv de spaclu pentru termoizolatii                                                                                                 | kg   | 1.482,49                   | 2,00                             | 2.964,97                      |            |                  |
| 6               | 8000199 Mortar tencuiala (var-ciment) m 10t                                                                                                           | mc   | 12,54                      | 400,00                           | 5.014,24                      |            |                  |
| 7               | 2200513 Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                             | mc   | 15,22                      | 60,00                            | 913,31                        |            |                  |
| 8               | 6200755 Petrol distilat tip 0/200 np-nid 767                                                                                                          | l    | 10,18                      | 10,00                            | 101,75                        |            |                  |
| 9               | 2004233 Plasa de armare din fibra de sticla 145g/mp                                                                                                   | mp   | 191,85                     | 5,00                             | 959,26                        |            |                  |
| 10              | 20041158 Taxa ecologica - groapa gunoi                                                                                                                | tona | 3,05                       | 1.000,00                         | 3.050,00                      |            |                  |
| 11              | 20012601 Tencuiala decorativa                                                                                                                         | kg   | 540,67                     | 12,00                            | 6.488,05                      |            |                  |
| 12              | 2100713 Var pasta pentru constructii tip 2                                                                                                            | mc   | 3,13                       | 400,00                           | 1.253,56                      |            |                  |
| Valoare directa |                                                                                                                                                       |      | lei                        |                                  | 23.112,26                     |            |                  |
| Recapitulatie   |                                                                                                                                                       |      | lei                        |                                  | 2.847,43                      |            |                  |
| TOTAL           |                                                                                                                                                       |      | lei                        |                                  | 25.959,69                     |            |                  |
| TOTAL           |                                                                                                                                                       |      | euro                       |                                  | 5.216,04                      |            |                  |

Executant,  
SC BICONSTAL SRL



Beneficiar,  
Comuna Girisu de Cris (Primaria)



OBIECTIV: Reabilitare moderata a scolii gimnaziale nr. 1, corp C1, din localitatea Tarian, comuna Girisu de Cris [NCS]

OBIECTUL: Lucrari de eficientizare energetica

STADIUL FIZIC: Izolare termica pereti exteriori - eligibil [NCS]  
articole din afara oferta

Beneficiar: COMUNA GIRISU DE CRIS

Proiectant: SC HFG SOLUTIONS SRL

Executant: SC BICONSTAL SRL - Lider de asociere; SC INROTUR SRL - Asociat




### C7 - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru

| Nr. crt. | Denumirea meseriei                          | Consumul cu manopera - (om/ore) - | Tariful mediu - lei/ora - | Valoarea (exclusiv TVA) - lei - | Procentul |
|----------|---------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------------|-----------|
| 0        | 1                                           | 2                                 | 3                         | 4 = 2 x 3                       | 5         |
| 1        | 320516 Izolator                             | 125,58                            | 30,00                     | 3.767,26                        |           |
| 2        | 12331 Izolator termic                       | 142,45                            | 30,00                     | 4.273,50                        |           |
| 3        | 19920 Muncitor deserv.ctii montj. 2         | 147,74                            | 30,00                     | 4.432,23                        |           |
| 4        | 19922 Muncitor deserv.ctii montj. 22        | 325,60                            | 30,00                     | 9.768,00                        |           |
| 5        | 20000002 Muncitor deservire                 | 68,02                             | 30,00                     | 2.040,60                        |           |
| 6        | 29931 Muncitor deservire constructii masini | 0,00                              | 30,00                     | 0,00                            |           |
| 7        | 1344C Zidar-rosar tencuitor 4               | 631,26                            | 30,00                     | 18.937,71                       |           |
|          | <b>Total ore manopera:</b>                  | <b>1.440,64</b>                   |                           |                                 |           |
|          | <b>Valoare directa</b>                      | <b>lei</b>                        |                           | <b>43.219,29</b>                |           |
|          | <b>Recapitulatie</b>                        | <b>lei</b>                        |                           | <b>6.416,86</b>                 |           |
|          | <b>TOTAL</b>                                | <b>lei</b>                        |                           | <b>49.636,15</b>                |           |
|          | <b>TOTAL</b>                                | <b>euro</b>                       |                           | <b>9.973,31</b>                 |           |

Executant,  
SC BICONSTAL SRL

Diriginte de santier,  
Ing. Negrau Dorin

Beneficiar,  
Comuna Girisu de Cris (Primaria)



OBIECTIV: Reabilitare moderata a scolii gimnaziale nr. 1, corp C1, din localitatea Tarian, comuna Girisu de Cris [NCS]

OBIECTUL: Lucrari de eficientizare energetica

STADIUL FIZIC: Izolare termica pereti exteriori - eligibil [NCS]  
articole din afara oferta

Beneficiar: COMUNA GIRISU DE CRIS

Proiectant: SC HFG SOLUTIONS SRL

Executant: SC BICONSTAL SRL - Lider de asociere; SC INROTUR SRL - Asociat



### C8 - LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii


| Nr. crt. | Denumirea utilajului de constructii                  | Ore de functionare | Tariful unitar (exclusiv TVA) -lei/ora- | Valoarea (exclusiv TVA) -lei- |
|----------|------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|
| 0        | 1                                                    | 2                  | 3                                       | 4 = 2 x 3                     |
| 1        | 6702 Macara de fereastră 0,15tf                      | 4,57               | 80,00                                   | 365,97                        |
| 2        | 3817 Malaxor pentru mortar, actionat electric, 200 l | 3,81               | 95,00                                   | 361,52                        |
| 3        | 20000001 Utilaj de ridicat                           | 1,74               | 120,00                                  | 209,29                        |
|          | <b>Total ore utilaje:</b>                            | <b>10,12</b>       |                                         |                               |
|          | <b>Valoare directa</b>                               | <b>lei</b>         |                                         | <b>936,78</b>                 |
|          | <b>Recapitulatie</b>                                 | <b>lei</b>         |                                         | <b>115,41</b>                 |
|          | <b>TOTAL</b>                                         | <b>lei</b>         |                                         | <b>1.052,20</b>               |
|          | <b>TOTAL</b>                                         | <b>euro</b>        |                                         | <b>211,42</b>                 |

Executant,  
SC BICONSTAL SRL



Diriginte de santier,

Ing. Negrau Dorin



Beneficiar,  
Comuna Girisu de Cris (Primaria)



OBIECTIV: Reabilitare moderata a scolii gimnaziale nr. 1, corp C1, din localitatea Tarian, comuna Girisu de Cris [NCS]

OBIECTUL: Lucrari de eficientizare energetica

STADIUL FIZIC: Izolare termica pereti exteriori - eligibil [NCS]  
articole din afara oferta

Beneficiar: COMUNA GIRISU DE CRIS

Proiectant: SC HFG SOLUTIONS SRL

Executant: SC BICONSTAL SRL - Lider de asociere; SC INROTUR SRL - Asociat



### C9 - LISTA cuprinzand consumurile privind transporturile

| Nr. crt.                | Tipul de transport                                                                       | Tone transportate | Km parcursi | Ore de functionare | Tariful unitar (exclusiv TVA) -lei/tona/km - | Valoarea (exclusiv TVA) -lei- |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------------|
| 0                       | 1                                                                                        | 2                 | 3           | 4                  | 5                                            | 6 = 2 x 3 x 5                 |
| <b>Transport rutier</b> |                                                                                          |                   |             |                    |                                              |                               |
| 1                       | TRA01A10P Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km | 3,05              | 10,00       | 0,20               | 0,53                                         | 16,26                         |
|                         | <b>Valoare directa</b>                                                                   |                   | lei         |                    |                                              | 16,26                         |
|                         | <b>Recapitulatie</b>                                                                     |                   | lei         |                    |                                              | 2,00                          |
|                         | <b>TOTAL</b>                                                                             |                   | lei         |                    |                                              | 18,26                         |
|                         | <b>TOTAL</b>                                                                             |                   | euro        |                    |                                              | 3,67                          |


Executant,  
SC BICONSTAL SRL



Diriginte de santier,  
Ing. Negru Dorin



Beneficiar,  
Comuna Girisu de Cris (Primaria)



OBIECTIV: Reabilitare moderata a scolii gimnaziale nr. 1, corp C1, din localitatea Tarian, comuna Girisu de Cris [NCS]

OBIECTUL: Lucrari de eficientizare energetica

STADIUL FIZIC: Izolare termica pereti exteriori - eligibil [NCS] articole din oferta

Beneficiar: COMUNA GIRISU DE CRIS

Proiectant: SC HFG SOLUTIONS SRL

Executant: SC BICONSTAL SRL - Lider de asociere; SC INROTUR SRL - Asociat



### F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

lei -


15 - valoarea cantitatii de lucru pe categorii de lucru

| SECTIUNEA TEHNICA                           |                      |                                                                       |          |            | SECTIUNEA FINANCIARA                          |                                      |
|---------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------|------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|
| Nr.                                         | Capitolul de lucrari |                                                                       | U.M.     | Cantitatea | Pretul unitar<br>(exclusiv<br>TVA)<br>- lei - | TOTALUL<br>(exclusiv TVA)<br>- lei - |
| 0                                           | 1                    |                                                                       | 2        | 3          | 4                                             | 5 = 3 x 4                            |
| 15                                          | CF06B1[7]            | Finisaj tencuiala decorativa - culoare alb-stridie, RAL 7013 la pazie | mp       | 35,35      | 60,00                                         | 2.121,00                             |
|                                             |                      |                                                                       |          | material:  | 37,50                                         | 1.325,63                             |
|                                             |                      |                                                                       |          | manopera:  | 22,50                                         | 795,38                               |
|                                             |                      |                                                                       |          | utilaj:    | 0,00                                          | 0,00                                 |
|                                             |                      |                                                                       |          | transport: | 0,00                                          | 0,00                                 |
| procent                                     |                      | material                                                              | manopera | utilaj     | transport                                     | total                                |
| Cheltuieli directe:                         |                      | 1.325,63                                                              | 795,38   | 0,00       | 0,00                                          | 2.121,00                             |
| Recapitulatia:                              |                      | Arnold 8/4                                                            |          |            |                                               |                                      |
| Alte cheltuieli directe:                    |                      |                                                                       |          |            |                                               |                                      |
| Contributie asiguratorie pentru munca (CAM) |                      | 2,2500 %                                                              | 0,00     | 17,90      | 0,00                                          | 17,90                                |
| Total inclusiv Cheltuieli directe:          |                      | 1.325,63                                                              | 813,27   | 0,00       | 0,00                                          | 2.138,90                             |
| Cheltuieli indirecte                        |                      | 8,0000 %                                                              | 106,05   | 65,06      | 0,00                                          | 171,11                               |
| Total inclusiv Cheltuieli indirecte:        |                      | 1.431,68                                                              | 878,33   | 0,00       | 0,00                                          | 2.310,01                             |
| Profit                                      |                      | 4,0000 %                                                              | 57,27    | 35,13      | 0,00                                          | 92,40                                |
| Total inclusiv Beneficiu:                   |                      | 1.488,94                                                              | 913,47   | 0,00       | 0,00                                          | 2.402,41                             |
| TOTAL GENERAL (fara TVA):                   |                      |                                                                       |          |            |                                               | 2.402,41                             |
| TVA:                                        |                      | 19,00%                                                                |          |            |                                               | 456,46                               |
| TOTAL GENERAL:                              |                      |                                                                       |          |            |                                               | 2.858,87                             |


Executant,  
SC BICONSTAL SRL



Diriginte de santier,  
Ing. Negrau Dorin



Beneficiar,  
Comuna Girisu de Cris (Primaria)



OBIECTIV: Reabilitare moderata a scolii gimnaziale nr. 1, corp C1, din localitatea Tarian, comuna Girisu de Cris [NCS]

OBIECTUL: Lucrari de eficientizare energetica

STADIUL FIZIC: Izolare termica pereti exteriori - eligibil [NCS]  
articole din oferta

Beneficiar: COMUNA GIRISU DE CRIS

Proiectant: SC HFG SOLUTIONS SRL

Executant: SC BICONSTAL SRL - Lider de asociere; SC INROTUR SRL - Asociat





### C6 - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

| Nr. crt.        | Denumirea resursei materiale                                                                                                                          | U.M. | Consumul cuprins in oferta | Pret unitar (exclusiv TVA) -lei- | Valoarea (exclusiv TVA) -lei- | Furnizorul | Greutatea -tone- |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------|----------------------------------|-------------------------------|------------|------------------|
| 0               | 1                                                                                                                                                     | 2    | 3                          | 4                                | 5 = 3 x 4                     | 6          | 7                |
| 1               | 20012581 Grund Universal, pt. amorsare, egalizarea absorbtiei si aderenta suportului inaintea tencuielilor decorative, Baumit UniPRIMER, 25kg/ambalaj | kg   | 10,61                      | 5,00                             | 53,03                         |            |                  |
| 2               | 20018782 Tencuiala decorativa - culoare maro-gri, RAL 7013                                                                                            | kg   | 106,05                     | 12,00                            | 1.272,60                      |            |                  |
| Valoare directa |                                                                                                                                                       |      | lei                        |                                  | 1.325,63                      |            |                  |
| Recapitulatie   |                                                                                                                                                       |      | lei                        |                                  | 163,32                        |            |                  |
| TOTAL           |                                                                                                                                                       |      | lei                        |                                  | 1.488,94                      |            |                  |
| TOTAL           |                                                                                                                                                       |      | euro                       |                                  | 299,17                        |            |                  |

Executant,  
SC BICONSTAL SRL

Diriginte de santier,  
Ing. Negrau Dorin

Beneficiar,  
Comuna Girisu de Cris (Primaria)



**OBIECTIV:** Reabilitare moderata a scolii gimnaziale nr. 1, corp C1, din localitatea Tarian, comuna Girisu de Cris [NCS]  
**OBIECTUL:** Lucrari de eficientizare energetica  
**STADIUL FIZIC:** Izolare termica pereti exteriori - eligibil [NCS] articole din oferta  
**Beneficiar:** COMUNA GIRISU DE CRIS  
**Proiectant:** SC HFG SOLUTIONS SRL  
**Executant:** SC BICONSTAL SRL - Lider de asociere; SC INROTUR SRL - Asociat





### C7 - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru

| Nr. crt. | Denumirea meseriei                          | Consumul cu manopera - (om/ore)- | Tariful mediu - lei/ora- | Valoarea (exclusiv TVA) - lei- | Procentul |
|----------|---------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|--------------------------------|-----------|
| 0        | 1                                           | 2                                | 3                        | 4 = 2 x 3                      | 5         |
| 1        | 19921 Muncitor deservire constructii-montaj | 5,30                             | 30,00                    | 159,08                         |           |
| 2        | 13411 Zidar                                 | 21,21                            | 30,00                    | 636,30                         |           |
|          | <b>Total ore manopera:</b>                  | <b>26,51</b>                     |                          |                                |           |
|          | <b>Valoare directa lei</b>                  |                                  |                          | <b>795,38</b>                  |           |
|          | <b>Recapitulatie lei</b>                    |                                  |                          | <b>118,09</b>                  |           |
|          | <b>TOTAL lei</b>                            |                                  |                          | <b>913,47</b>                  |           |
|          | <b>TOTAL euro</b>                           |                                  |                          | <b>183,54</b>                  |           |

Executant,  
SC BICONSTAL SRL

Diriginte de santier,  
Ing. Negrau Dorin

Beneficiar,  
Comuna Girisu de Cris (Primaria)



OBIECTIV: REABILITAREA MODERATĂ A ȘCOLII GIMNAZIALE NR. 1, CORP C1, DIN LOCALITATEA TĂRIAN,  
COMUNA GIRIȘU DE CRIȘ  
Beneficiar: COMUNA GIRIȘU DE CRIȘ  
Proiectant: S.C. HFG SOLUTIONS S.R.L.

**DG - DEVIZ GENERAL -actualizat Dispozitie 1  
al obiectivului de investitii**

**REABILITAREA MODERATĂ A ȘCOLII GIMNAZIALE NR. 1, CORP C1, DIN LOCALITATEA  
TĂRIAN, COMUNA GIRIȘU DE CRIȘ**

| Nr.<br>crt.                                                                          | Denumirea capitolelor si subcapitolelor de<br>cheltuieli                                        | Valoare<br>(fara TVA) | TVA              | Valoare<br>cu TVA |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-------------------|
|                                                                                      |                                                                                                 | lei                   | lei              | lei               |
| 1                                                                                    | 2                                                                                               | 3                     | 4                | 5                 |
| <b>CAPITOL 1</b>                                                                     |                                                                                                 |                       |                  |                   |
| <b>Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului</b>                           |                                                                                                 |                       |                  |                   |
| 1.1                                                                                  | Obtinerea terenului                                                                             | 0.00                  | 0.00             | 0.00              |
| 1.2                                                                                  | Amenajarea terenului                                                                            | 0.00                  | 0.00             | 0.00              |
| 1.3                                                                                  | Amenajari pentru protectia mediului si aducerea<br>terenului la starea initiala                 | 0.00                  | 0.00             | 0.00              |
| 1.4                                                                                  | Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor                                              | 0.00                  | 0.00             | 0.00              |
|                                                                                      | <b>TOTAL CAPITOL 1</b>                                                                          | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>       |
| <b>CAPITOL 2</b>                                                                     |                                                                                                 |                       |                  |                   |
| <b>Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii</b> |                                                                                                 |                       |                  |                   |
|                                                                                      | <b>TOTAL CAPITOL 2</b>                                                                          | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>       |
| <b>CAPITOL 3</b>                                                                     |                                                                                                 |                       |                  |                   |
| <b>Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica</b>                             |                                                                                                 |                       |                  |                   |
| <b>3.1</b>                                                                           | <b>Studii</b>                                                                                   | <b>5,000.00</b>       | <b>950.00</b>    | <b>5,950.00</b>   |
| 3.1.1                                                                                | Studii de teren                                                                                 | 5,000.00              | 950.00           | 5,950.00          |
| 3.1.2                                                                                | Raport privind impactul asupra mediului                                                         | 0.00                  | 0.00             | 0.00              |
| 3.1.3                                                                                | Alte studii specifice                                                                           | 0.00                  | 0.00             | 0.00              |
| <b>3.2</b>                                                                           | <b>Documentatii-suport si cheltuieli pentru<br/>obtinerea de avize, acorduri si autorizatii</b> | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>       |
| <b>3.3</b>                                                                           | <b>Expertizare tehnica</b>                                                                      | <b>6,000.00</b>       | <b>1,140.00</b>  | <b>7,140.00</b>   |
| <b>3.4</b>                                                                           | <b>Certificarea performantei energetice si auditul<br/>energetic al cladirilor</b>              | <b>11,196.00</b>      | <b>2,127.24</b>  | <b>13,323.24</b>  |
| <b>3.5</b>                                                                           | <b>Proiectare</b>                                                                               | <b>130,000.00</b>     | <b>24,700.00</b> | <b>154,700.00</b> |
| 3.5.1                                                                                | Tema de proiectare                                                                              | 0.00                  | 0.00             | 0.00              |
| 3.5.2                                                                                | Studiu de prefezabilitate                                                                       | 0.00                  | 0.00             | 0.00              |
| 3.5.3                                                                                | Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a<br>lucrarilor de interventii si deviz general  | 55,000.00             | 10,450.00        | 65,450.00         |
| 3.5.4                                                                                | Documentatiile tehnice necesare in vederea<br>obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor     | 3,000.00              | 570.00           | 3,570.00          |
| 3.5.5                                                                                | Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic<br>si a detaliilor de executie             | 15,000.00             | 2,850.00         | 17,850.00         |
| 3.5.6                                                                                | Proiect tehnic si detalii de executie                                                           | 57,000.00             | 10,830.00        | 67,830.00         |
| <b>3.6</b>                                                                           | <b>Organizarea procedurilor de achizitie</b>                                                    | <b>30,000.00</b>      | <b>5,700.00</b>  | <b>35,700.00</b>  |
| <b>3.7</b>                                                                           | <b>Consultanta</b>                                                                              | <b>30,000.00</b>      | <b>5,700.00</b>  | <b>35,700.00</b>  |
| 3.7.1                                                                                | Managementul de proiect pentru obiectivul de                                                    | 30,000.00             | 5,700.00         | 35,700.00         |
| 3.7.1.1                                                                              | Consultanta pentru realizarea cererii de                                                        | 0.00                  | 0.00             | 0.00              |
| 3.7.1.2                                                                              | Consultanta in management de proiect                                                            | 30,000.00             | 5,700.00         | 35,700.00         |
| 3.7.2                                                                                | Auditul financiar                                                                               | 0.00                  | 0.00             | 0.00              |
| <b>3.8</b>                                                                           | <b>Asistenta tehnica</b>                                                                        | <b>46,000.00</b>      | <b>8,740.00</b>  | <b>54,740.00</b>  |
| 3.8.1                                                                                | Asistenta tehnica din partea proiectantului                                                     | 11,000.00             | 2,090.00         | 13,090.00         |
| 3.8.1.1                                                                              | pe perioada de executie a lucrarilor                                                            | 10,000.00             | 1,900.00         | 11,900.00         |

| 1                                                                                                                   | 2                                                                                                                                                | 3                   | 4                 | 5                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 3.8.1.2                                                                                                             | pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat în | 1,000.00            | 190.00            | 1,190.00            |
| 3.8.2                                                                                                               | Dirigentie de santier                                                                                                                            | 35,000.00           | 6,650.00          | 41,650.00           |
| 3.8.3                                                                                                               | Coordonator in materie de securitate si sanatate - conform Hotararii Guvernului nr. 300/2006, cu modificarile si completarile ulterioare         | 0.00                | 0.00              | 0.00                |
|                                                                                                                     | <b>TOTAL CAPITOL 3</b>                                                                                                                           | <b>258,196.00</b>   | <b>49,057.24</b>  | <b>307,253.24</b>   |
| <b>CAPITOL 4</b>                                                                                                    |                                                                                                                                                  |                     |                   |                     |
| <b>Cheltuieli pentru investitia de baza</b>                                                                         |                                                                                                                                                  |                     |                   |                     |
| 4.1                                                                                                                 | <b>Constructii si instalatii</b>                                                                                                                 | <b>1,564,505.79</b> | <b>297,256.10</b> | <b>1,861,761.89</b> |
| 4.2                                                                                                                 | <b>Montaj utilaje, echipamente tehnologice si</b>                                                                                                | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         |
| 4.3                                                                                                                 | <b>Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj</b>                                                                      | <b>174,200.00</b>   | <b>33,098.00</b>  | <b>207,298.00</b>   |
| 4.3.1                                                                                                               | [0001.1] Lista echipamente - electrice                                                                                                           | 13,100.00           | 2,489.00          | 15,589.00           |
| 4.3.1                                                                                                               | [0001.1] Lista echipamente - sanitare                                                                                                            | 110,000.00          | 20,900.00         | 130,900.00          |
| 4.3.1                                                                                                               | [0001.1] Lista echipamente - centrala termica                                                                                                    | 51,100.00           | 9,709.00          | 60,809.00           |
| 4.4                                                                                                                 | <b>Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de</b>                                                 | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         |
| 4.4.1                                                                                                               | [0001.1] Echipamente fara montaj                                                                                                                 | 0.00                | 0.00              | 0.00                |
| 4.5                                                                                                                 | <b>Dotari</b>                                                                                                                                    | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         |
|                                                                                                                     | [0001.1] Dotari                                                                                                                                  | 0.00                | 0.00              | 0.00                |
| 4.6                                                                                                                 | <b>Active necorporale</b>                                                                                                                        | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         |
|                                                                                                                     | <b>TOTAL CAPITOL 4</b>                                                                                                                           | <b>1,738,705.79</b> | <b>330,354.10</b> | <b>2,069,059.89</b> |
| <b>CAPITOL 5</b>                                                                                                    |                                                                                                                                                  |                     |                   |                     |
| <b>Alte cheltuieli</b>                                                                                              |                                                                                                                                                  |                     |                   |                     |
| 5.1                                                                                                                 | <b>Organizare de santier</b>                                                                                                                     | <b>32,628.96</b>    | <b>6,199.50</b>   | <b>38,828.46</b>    |
| 5.1.1                                                                                                               | Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier                                                                             | 32,628.96           | 6,199.50          | 38,828.46           |
| 5.1.2                                                                                                               | Cheltuieli conexe organizarii santierului                                                                                                        | 0.00                | 0.00              | 0.00                |
| 5.2                                                                                                                 | <b>Comisioane, cote, taxe, costul creditului</b>                                                                                                 | <b>17,568.48</b>    | <b>0.00</b>       | <b>17,568.48</b>    |
| 5.2.1                                                                                                               | Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare                                                                                | 0.00                | 0.00              | 0.00                |
| 5.2.2                                                                                                               | Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii                                                                           | 7,985.67            | 0.00              | 7,985.67            |
| 5.2.3                                                                                                               | Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii                 | 1,597.13            | 0.00              | 1,597.13            |
| 5.2.4                                                                                                               | Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC                                                                                              | 7,985.67            | 0.00              | 7,985.67            |
| 5.2.5                                                                                                               | Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare                                                                    | 0.00                | 0.00              | 0.00                |
| 5.3                                                                                                                 | <b>Cheltuieli diverse si neprevazute</b>                                                                                                         | <b>114,882.35</b>   | <b>21,827.65</b>  | <b>136,709.99</b>   |
| 5.4                                                                                                                 | <b>Cheltuieli pentru informare si publicitate</b>                                                                                                | <b>10,000.00</b>    | <b>1,900.00</b>   | <b>11,900.00</b>    |
|                                                                                                                     | <b>TOTAL CAPITOL 5</b>                                                                                                                           | <b>175,079.80</b>   | <b>29,927.15</b>  | <b>205,006.94</b>   |
| <b>CAPITOL 6</b>                                                                                                    |                                                                                                                                                  |                     |                   |                     |
| <b>Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste</b>                                                                 |                                                                                                                                                  |                     |                   |                     |
| 6.1                                                                                                                 | Pregatirea personalului de exploatare                                                                                                            | 0.00                | 0.00              | 0.00                |
| 6.2                                                                                                                 | Probe tehnologice si teste                                                                                                                       | 0.00                | 0.00              | 0.00                |
|                                                                                                                     | <b>TOTAL CAPITOL 6</b>                                                                                                                           | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         |
| <b>CAPITOL 7</b>                                                                                                    |                                                                                                                                                  |                     |                   |                     |
| <b>Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret</b> |                                                                                                                                                  |                     |                   |                     |
| 7.1                                                                                                                 | Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.5 + 3.7 + 3.8 + 4 +                                       | 0.00                | 0.00              | 0.00                |
| 7.2                                                                                                                 | Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea                                             | 0.00                | 0.00              | 0.00                |
|                                                                                                                     | <b>TOTAL CAPITOL 7</b>                                                                                                                           | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                                                                                |                                                                                                                                                  | <b>2,171,981.59</b> | <b>409,338.49</b> | <b>2,581,320.08</b> |
| <b>din care: C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)</b>                                                                  |                                                                                                                                                  | <b>1,597,134.75</b> | <b>303,455.59</b> | <b>1,900,590.34</b> |





ROMÂNIA



JUDEȚUL BIHOR

**COMUNA GIRIȘU DE CRIȘ**

GIRIȘU DE CRIȘ, STR. PRIMĂRIEI, NR. 29

TEL. 0259/390.035 FAX. 0259/390.037

E-mail: [primaria.girisudecris@cjbihor.ro](mailto:primaria.girisudecris@cjbihor.ro)

Nr. 1670/10.03.2025

## REFERAT DE APROBARE

la

proiectul de hotărâre privind aprobarea de modificări tehnice și financiare în cadrul proiectului:  
„Reabilitarea moderată a Școlii Gimnaziale nr. 1, corp C1, din localitatea Tărian, comuna Girișu de Criș”  
în cadrul Planului National de Redresare și Reziliență

Componenta 10 – Fondul Local

I.3. – Reabilitarea moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul  
unităților administrativ- teritoriale

Titlu apel: PNRR/2022/C10/13, Runda 1

Comuna Girisu de Cris a semnat contractul de finantare nr. 8017/20.01.2023 cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației având ca obiect acordarea finantării de către MDLPA, pentru implementarea proiectului nr. C10-13-415 intitulat „**Reabilitarea moderată a Școlii Gimnaziale nr. 1, corp C1, din localitatea Tărian, comuna Girișu de Criș**” care vizează reabilitarea moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate din Comuna Girisu de Cris, județul Bihor. Pe parcursul implementării proiectului, a execuției lucrării, s-a constatat necesitatea unor modificări ale de ordin tehnic și financiar; modificări tehnice și financiare au fost propuse de către proiectantul de specialitate prin dispoziții de șantier și liste de cantități pe baza cărora au fost întocmite note de comandă suplimentară. Toate aceste modificări urmează să fie înaintate de către Comuna Girisu de Cris, spre aprobare autorității finanțatoare și anume Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației. Este necesar ca toate aceste propuneri de modificare de soluție tehnică și financiară precum și însușirea /aprobarea de către Consiliul local a modificării valorii proiectului și susținerea financiară a cheltuielilor neeligibile să fie aprobate prin Hotărâre de Consiliu Local.

Urmare a celor mai sus prezentate, propun Consiliului Local al comunei Girișu de Criș, județul Bihor, adoptarea proiectului de hotărâre cu anexe în forma prezentată.

Primar,  
Babau Dan Stefan



ROMÂNIA



JUDEȚUL BIHOR

**COMUNA GIRIȘU DE CRIȘ**

GIRIȘU DE CRIȘ, STR. PRIMĂRIEI, NR. 29

TEL. 0259/390.035 FAX. 0259/390.037

E-mail: [primaria.girisudecris@cjbihor.ro](mailto:primaria.girisudecris@cjbihor.ro)

**Nr. 1671/10.03.2025**

## **RAPORT DE SPECIALITATE**

la proiectul de hotărâre

privind aprobarea de modificări tehnice și financiare în cadrul proiectului:

„Reabilitarea moderată a Școlii Gimnaziale nr. 1, corp C1, din localitatea Tărian, comuna Girișu de Criș”  
în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență

Componenta 10 – Fondul Local

I.3. – Reabilitarea moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul  
unităților administrativ-teritoriale

Titlu apel: PNRR/2022/C10/13, Runda 1

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 1670/10.03.2025, prin care se propune aprobarea proiectului de hotărâre privind modificările tehnice și financiare și însușirea /aprobarea de către Consiliul local a modificării valorii proiectului și susținerea financiară a cheltuielilor neeligibile pentru proiectul cu denumirea “Reabilitarea moderată a Școlii Gimnaziale nr. 1, corp C1, din localitatea Tărian, comuna Girișu de Criș”.

Ținând cont de faptul că Comuna Girișu de Criș a semnat contractul de finanțare nr. 8017/20.01.2023 cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației având ca obiect acordarea finanțării de către MDLPA, pentru implementarea proiectului nr. C10-13-415 intitulat „Reabilitarea moderată a Școlii Gimnaziale nr. 1, corp C1, din localitatea Tărian, comuna Girișu de Criș” care vizează reabilitarea moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate din Comuna Girișu de Criș, județul Bihor. S-a semnat contractul de execuție lucrări nr. 4707 din 26.07.2024 încheiat cu Asocieria SC BICONSTAL SRL-lider și SC INROTUR SRL asociat, prin lider SC BICONSTAL SRL. Pe parcursul implementării proiectului, a execuției lucrării, s-a constatat necesitatea unor modificări ale de ordin tehnic și financiar; modificări tehnice și financiare au fost propuse de către proiectantul de specialitate, SC HFG SOLUTIONS SRL, prin dispoziții de șantier (Dispoziția de șantier nr.1 din 19.09.2024), liste de cantități pe baza cărora au fost întocmite note de comandă suplimentară.

Toate aceste modificări urmează să fie înaintate de către Comuna Girișu de Criș, spre aprobare autorității finanțatoare și anume Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației. Este necesar ca toate aceste propuneri de modificare de soluție tehnică și financiară precum și însușirea /aprobarea de către

Consiliul local a modificarii valorii proiectului si sustinerea financiara a cheltuielilor neeligibile sa fie aprobate prin Hotarare de Consiliu Local.

Din documentatia intocmita de catre proiectant (dispozitia de santier si listele de cantitati) si din notele de comanda suplimentara intocmite de catre executant valoarea notelor de comanda suplimentara este de 79.068,71 lei (fara TVA), respectiv 94.091,77 lei (inclusive TVA). Dispozitia de santier, listele de cantitati si notele de comanda suplimentare constituie Anexa 1 la prezentul raport de specialitate.

Prin urmare valoarea totală a proiectului: „Reabilitarea moderată a Şcolii Gimnaziale nr. 1, corp C1, din localitatea Tărian, comuna Girişu de Criş”, în cuantum de 2.171.981,59 lei (fără TVA), respectiv 2.581.320,08 lei (inclusiv TVA), conform Anexei 2 la prezentul raport de specialitate.

Contribuţia proprie în proiect a Comunei girisu de Cris, reprezentând cheltuieli neeligibile a proiectului „Reabilitarea moderată a Şcolii Gimnaziale nr. 1, corp C1, din localitatea Tărian, comuna Girişu de Criş”, în cuantum de 573.482,44 lei (fără TVA), respectiv 678.916,09 lei (inclusiv TVA);

Sumele reprezentând cheltuieli neeligibile/conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului „Reabilitarea moderată a Şcolii Gimnaziale nr. 1, corp C1, din localitatea Tărian, comuna Girişu de Criş”, se vor asigura din bugetul local;

Valoarea contractului de execuţie lucrări în sumă de 1.771.334,75 lei la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în sumă de 336.553,60 lei.

Analizand cele de mai sus consideram necesara si oportuna aprobarea modificarilor tehnice si financiare descrise mai sus.

Anexez prezentului raport Anexa 1 (dispozitie de santier, liste de cantitati de la proiectant si notele de comanda suplimentara) si Anexa 2 (Devizul general actualizat conform Dispozitiei de santier nr 1 din 19.09.2024).

ÎNTOCMIT

Consilier Achizitii Publice

Ciuciu Victoria Maria



S.C. HFG SOLUTIONS S.R.L.

jud. Bihor, mun. Oradea, str. Republicii, nr. 13, ap. 13, 15  
telefon +40 (752) 217 133; e-mail: arhitectura@hfgsolutions.ro  
CUI RO36708920; J5/1990/2016



## DISPOZIȚIE DE ȘANTIER

NR. 11 / 19.09.2024

În urma constatărilor din teren cu privire la lucrarea „REABILITAREA MODERATĂ A ȘCOLII GIMNAZIALE NR.1, CORP C1, DIN LOCALITATEA TĂRIAN, COMUNA GIRIȘU DE CRIȘ” în jud. Bihor, com. Girișu de Criș, loc. Tărian, str. Unirii, nr. 6, nr. cad. 56878, autorizată de Primăria Comunei Girișu de Criș prin Autorizația de Construire nr. 12 din 01.07.2024, vă comunicăm faptul că suntem de acord cu modificările solicitate prin Cererea nr. 1 din 19.09.2024, după cum urmează:

1. Se va desface stratul de termoizolație existent. Materialul îndepărtat se va stoca corespunzător și se va transporta cu vehicule specializate pentru colectarea și transportul deșeurilor din polistiren către un centru de tratare și reciclare.
2. Pentru aplicarea corectă a noului strat de termoizolație, se vor executa reparații locale ale tencuielii, acolo unde este cazul.
3. Se vor îndepărta elementele decorative ale fațadei – ancadrame de pe fațada principală și în alte locuri dacă este cazul, prin mijloace manuale și mecanice care să nu introducă în clădire șocuri dinamice sau vibrații; se recomandă folosirea discului diamantat, a polidiscului și a daltei manuale până se va asigura planeitatea suprafeței.

DATA

19.09.2024

BENEFICIAR

COMUNA GIRIȘU DE CRIȘ

PROIECTANT

S.C. HFG SOLUTIONS S.R.L.



VERIFICATOR  
DE PROIECT

Cerințele B1, C, D, E, F  
arh. STROIA (SIME) DIANA

ARHITECT

arh. MĂLINA ILIA-FILIMON



**OBIECTIV:** Reabilitare moderata a scolii gimnaziale nr. 1, corp C1, din localitatea Tarian, comuna Girisu de Cris [NCS]  
**OBIECTUL:** Lucrari de eficientizarea energetica  
**STADIUL FIZIC:** Izolare termica pereti exteriori - eligibil [NCS] articole din afara oferta  
**Beneficiar:** COMUNA GIRISU DE CRIS  
**Proiectant:** SC HFG SOLUTIONS SRL

- lei - **F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari**

| SECTIUNEA TEHNICA                           |                      |                                                                                                                                                                                        |          |            | SECTIUNEA FINANCIARA                          |                                      |
|---------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|
| Nr.                                         | Capitolul de lucrari |                                                                                                                                                                                        | U.M.     | Cantitatea | Pretul unitar<br>(exclusiv<br>TVA)<br>- lei - | TOTALUL<br>(exclusiv TVA)<br>- lei - |
| 0                                           | 1                    |                                                                                                                                                                                        | 2        | 3          | 4                                             | 5 = 3 x 4                            |
| 1                                           | RP1ZC42B#            | Desfacerea izol.sil captus.termolz.la tavane simplu sau dublu asezate,aplic.prin lipire sau cu acces.                                                                                  | mp       | 1.017,50   |                                               |                                      |
|                                             |                      |                                                                                                                                                                                        |          | material:  |                                               |                                      |
|                                             |                      |                                                                                                                                                                                        |          | manopera:  |                                               |                                      |
|                                             |                      |                                                                                                                                                                                        |          | utilaj:    |                                               |                                      |
|                                             |                      |                                                                                                                                                                                        |          | transport: |                                               |                                      |
| 2                                           | TRA01A10P            | Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km                                                                                                         | tona     | 3,05       |                                               |                                      |
|                                             |                      |                                                                                                                                                                                        |          | material:  |                                               |                                      |
|                                             |                      |                                                                                                                                                                                        |          | manopera:  |                                               |                                      |
|                                             |                      |                                                                                                                                                                                        |          | utilaj:    |                                               |                                      |
|                                             |                      |                                                                                                                                                                                        |          | transport: |                                               |                                      |
| 3                                           | 20041158             | Taxa ecologica - groapa gunoi                                                                                                                                                          | tona     | 3,05       |                                               |                                      |
|                                             |                      |                                                                                                                                                                                        |          | material:  |                                               |                                      |
|                                             |                      |                                                                                                                                                                                        |          | manopera:  |                                               |                                      |
|                                             |                      |                                                                                                                                                                                        |          | utilaj:    |                                               |                                      |
|                                             |                      |                                                                                                                                                                                        |          | transport: |                                               |                                      |
| 4                                           | RCSJ21A%             | Reparatii de tencuieli ext                                                                                                                                                             | mp       | 447,70     |                                               |                                      |
|                                             |                      |                                                                                                                                                                                        |          | material:  |                                               |                                      |
|                                             |                      |                                                                                                                                                                                        |          | manopera:  |                                               |                                      |
|                                             |                      |                                                                                                                                                                                        |          | utilaj:    |                                               |                                      |
|                                             |                      |                                                                                                                                                                                        |          | transport: |                                               |                                      |
| 5                                           | IZF35D+[63]          | Sistem termoizolant realizat cu vata minerala bazaltica de 15 cm grosime la partea orizontala a aticului, strat finisaj exterior realizat cu tencuiala decorativa (exclusiv tencuiala) | mp       | 129,00     |                                               |                                      |
|                                             |                      |                                                                                                                                                                                        |          | material:  |                                               |                                      |
|                                             |                      |                                                                                                                                                                                        |          | manopera:  |                                               |                                      |
|                                             |                      |                                                                                                                                                                                        |          | utilaj:    |                                               |                                      |
|                                             |                      |                                                                                                                                                                                        |          | transport: |                                               |                                      |
| 6                                           | IZF35D+ [5]          | Sistem termoizolant realizat cu polistiren expandat de 5 cm (agrementat in Romania, cu o durabilitate garantata de min 10 ani) pentru zona verticala a aticului                        | mp       | 45,41      |                                               |                                      |
|                                             |                      |                                                                                                                                                                                        |          | material:  |                                               |                                      |
|                                             |                      |                                                                                                                                                                                        |          | manopera:  |                                               |                                      |
|                                             |                      |                                                                                                                                                                                        |          | utilaj:    |                                               |                                      |
|                                             |                      |                                                                                                                                                                                        |          | transport: |                                               |                                      |
| procent                                     |                      | material                                                                                                                                                                               | manopera | utilaj     | transport                                     | total                                |
| Cheltuieli directe:                         |                      |                                                                                                                                                                                        |          |            |                                               |                                      |
| Recapitulatia:                              |                      | Recap 2019: CAM 2,25                                                                                                                                                                   |          |            |                                               |                                      |
| Alte cheltuieli directe:                    |                      |                                                                                                                                                                                        |          |            |                                               |                                      |
| Contributie asiguratorie pentru munca (CAM) |                      |                                                                                                                                                                                        |          |            |                                               |                                      |
| Cheltuieli indirecte                        |                      |                                                                                                                                                                                        |          |            |                                               |                                      |
| Profit                                      |                      |                                                                                                                                                                                        |          |            |                                               |                                      |
| TOTAL GENERAL (fara TVA):                   |                      |                                                                                                                                                                                        |          |            |                                               |                                      |

## STADIUL FIZIC: Izolare termica pereti exteriori - eligibil [NCS] articole din afara oferta

| 0              | 1. | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
|----------------|----|---|---|---|-----------|
| TVA:           |    |   |   |   |           |
| TOTAL GENERAL: |    |   |   |   |           |



Nota: Lista de cantitati se va citi doar impreuna cu Proiectul Tehnic, denumirile articolelor sunt orientative. Cotarea articolelor va cuprinde materialul marunt necesar fazelor de lucrari, transportul si manipularile acolo unde acestea nu au fost prevazute separat.

Proiectant,

Beneficiar,

OBIECTIV: Reabilitare moderata a scolii gimnaziale nr. 1, corp C1, din localitatea Tarian, comuna Girisu de Cris [NCS]  
 OBIECTUL: Lucrari de eficientizare energetica  
 STADIUL FIZIC: Izolare termica pereti exteriori - eligibil [NCS] articole din oferta  
 Beneficiar: COMUNA GIRISU DE CRIS  
 Proiectant: SC HFG SOLUTIONS SRL

- lei -

**F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari**

| SECTIUNEA TEHNICA                           |                      |                                                                       |          |            | SECTIUNEA FINANCIARA                          |                                      |
|---------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------|------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|
| Nr.                                         | Capitolul de lucrari |                                                                       | U.M.     | Cantitatea | Pretul unitar<br>(exclusiv<br>TVA)<br>- lei - | TOTALUL<br>(exclusiv TVA)<br>- lei - |
| 0                                           | 1                    |                                                                       | 2        | 3          | 4                                             | 5 = 3 x 4                            |
| 1                                           | CF06B1[7]            | Finisaj tencuiala decorativa - culoare alb-stridie, RAL 7013 la pazie | mp       | 35,35      |                                               |                                      |
|                                             |                      |                                                                       |          | material:  |                                               |                                      |
|                                             |                      |                                                                       |          | manopera:  |                                               |                                      |
|                                             |                      |                                                                       |          | utilaj:    |                                               |                                      |
|                                             |                      |                                                                       |          | transport: |                                               |                                      |
| procent                                     |                      | material                                                              | manopera | utilaj     | transport                                     | total                                |
| Cheltuieli directe:                         |                      |                                                                       |          |            |                                               |                                      |
| Recapitulatia:                              |                      | Recap 2019: CAM 2,25                                                  |          |            |                                               |                                      |
| Alte cheltuieli directe:                    |                      |                                                                       |          |            |                                               |                                      |
| Contributie asiguratorie pentru munca (CAM) |                      |                                                                       |          |            |                                               |                                      |
| Cheltuieli indirecte                        |                      |                                                                       |          |            |                                               |                                      |
| Profit                                      |                      |                                                                       |          |            |                                               |                                      |
| TOTAL GENERAL (fara TVA):                   |                      |                                                                       |          |            |                                               |                                      |
| TVA:                                        |                      |                                                                       |          |            |                                               |                                      |
| TOTAL GENERAL:                              |                      |                                                                       |          |            |                                               |                                      |



Nota: Lista de cantitati se va citi doar impreuna cu Proiectul Tehnic, denumirile articolelor sunt orientative. Cotarea articolelor va cuprinde materialul marunt necesar fazelor de lucrari, transportul si manipularile acolo unde acestea nu au fost prevazute separat.

Proiectant:

Beneficiar:

OBIECTIV: Reabilitare moderata a scolii gimnaziale nr. 1, corp C1, din localitatea Tarian, comuna Girisu de Cris [NCS]

Beneficiar: COMUNA GIRISU DE CRIS

Proiectant: SC HFG SOLUTIONS SRL

Executant: SC BICONSTAL SRL - Lider de asociere; SC INROTUR SRL - Asociat



### F1 - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

| Nr. cap./<br>subcap.<br>deviz<br>general | Denumirea capitolelor de cheltuieli                                                                 | Valoarea<br>cheltuielilor<br>pe obiect<br>(exclusiv<br>TVA) | Din care:<br>C+M |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|
|                                          |                                                                                                     | lei                                                         | lei              |
| 1                                        | 2                                                                                                   | 3                                                           | 4                |
| 1.2                                      | Amenajarea terenului                                                                                | 0,00                                                        | 0,00             |
| 1.3                                      | Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala                        | 0,00                                                        | 0,00             |
| 1.4                                      | Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor                                                  | 0,00                                                        | 0,00             |
| 2                                        | Realizarea utilitatilor necesare obiectivului                                                       | 0,00                                                        | 0,00             |
| 3.5                                      | Proiectare                                                                                          | 0,00                                                        | 0,00             |
| 3.5.1                                    | Tema de proiectare                                                                                  | 0,00                                                        | 0,00             |
| 3.5.2                                    | Studiu de fezabilitate                                                                              | 0,00                                                        | 0,00             |
| 3.5.3                                    | Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general         | 0,00                                                        | 0,00             |
| 3.5.4                                    | Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor            | 0,00                                                        | 0,00             |
| 3.5.5                                    | Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie                    | 0,00                                                        | 0,00             |
| 3.5.6                                    | Proiect tehnic si detalii de executie                                                               | 0,00                                                        | 0,00             |
| 4                                        | Investitia de baza                                                                                  | 79.068,71                                                   | 79.068,71        |
| 4.1                                      | Constructii si instalatii                                                                           | 79.068,71                                                   | 79.068,71        |
| 4.1.1                                    | [0009.1] Lucrari de eficientizare energetica                                                        | 79.068,71                                                   | 79.068,71        |
| 4.2                                      | Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale                                              | 0,00                                                        | 0,00             |
| 4.3                                      | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj                                | 0,00                                                        | 0,00             |
| 4.4                                      | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport | 0,00                                                        | 0,00             |
| 4.5                                      | Dotari                                                                                              | 0,00                                                        | 0,00             |
| 4.6                                      | Active necorporale                                                                                  | 0,00                                                        | 0,00             |
| 5.1                                      | Organizare de santier                                                                               | 0,00                                                        | 0,00             |
| 5.1.1                                    | Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier                                | 0,00                                                        | 0,00             |
| 5.1.2                                    | Cheltuieli conexe organizarii santierului                                                           | 0,00                                                        | 0,00             |
| 6.2                                      | Probe tehnologice si teste                                                                          | 0,00                                                        | 0,00             |
| TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)             |                                                                                                     | 79.068,71                                                   | 79.068,71        |
| TVA 19 %                                 |                                                                                                     | 15.023,06                                                   | 15.023,06        |
| TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)             |                                                                                                     | 94.091,77                                                   | 94.091,77        |

CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv: Reabilitare moderata a scolii gimnaziale nr. 1, corp C1, din localitatea Tarian, comuna Girsu de Cris [NCS]

1

2

3

4

Executant,  
SC BICONSTAL SRL



Diriginte de santier,

Ing. Negrău Dorin

ROMANIA - M.D.R.T. - I.S.C.  
**NEGRĂU DORIN**  
DIRIGINTE DE ȘANTIER  
AUT. NR. 00022806/01.07.2011  
DOMENII / SUBDOMENII  
2.4; 6

Beneficiar,

Comuna Girsu de Cris (Primaria)



OBIECTIV: Reabilitare moderata a scolii gimnaziale nr. 1, corp C1, din localitatea Tarian, comuna Girisu de Cris [NCS]

OBIECTUL: Lucrari de eficientizare energetica

Beneficiar: COMUNA GIRISU DE CRIS

Proiectant: SC HFG SOLUTIONS SRL

Executant: SC BICONSTAL SRL - Lider de asociere; SC INROTUR SRL - Asociat




**F2 - CENTRALIZATORUL**  
**cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari**

**Obiectul Lucrari de eficientizare energetica**

| Nr. cap./<br>subcap.<br>deviz<br>general             | Cheltuieli pe categoria de lucrari                                                                  | Valoare<br>(exclusiv TVA) |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|                                                      |                                                                                                     | lei                       |
| 1                                                    | 2                                                                                                   | 3                         |
| <b>I. Lucrari de constructii si instalatii</b>       |                                                                                                     |                           |
| 4.1                                                  | Constructii si instalatii                                                                           | 79.068,71                 |
| 4.1.1                                                | [0009.1.1] Izolare termica pereti exteriori - eligibil [NCS] articole din afara oferta              | 76.666,30                 |
| 4.1.2                                                | [0009.1.2] Izolare termica pereti exteriori - eligibil [NCS] articole din oferta                    | 2.402,41                  |
|                                                      | <b>TOTAL I</b>                                                                                      | <b>79.068,71</b>          |
| <b>II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice</b> |                                                                                                     |                           |
| 4.2                                                  | Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale                                              | 0,00                      |
|                                                      | <b>TOTAL II</b>                                                                                     | <b>0,00</b>               |
| <b>III. Procurare</b>                                |                                                                                                     |                           |
| 4.3                                                  | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj                                | 0,00                      |
| 4.4                                                  | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport | 0,00                      |
| 4.5                                                  | Dotari                                                                                              | 0,00                      |
| 4.6                                                  | Active necorporale                                                                                  | 0,00                      |
|                                                      | <b>TOTAL III</b>                                                                                    | <b>0,00</b>               |
| <b>IV. Probe tehnologice si teste</b>                |                                                                                                     |                           |
| 6.2                                                  | Probe tehnologice si teste                                                                          | 0,00                      |
|                                                      | <b>TOTAL IV</b>                                                                                     | <b>0,00</b>               |
| <b>TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):</b>                 |                                                                                                     | <b>79.068,71</b>          |
| <b>TVA 19%:</b>                                      |                                                                                                     | <b>15.023,06</b>          |
| <b>TOTAL VALOARE:</b>                                |                                                                                                     | <b>94.091,77</b>          |

Executant,  
SC BICONSTAL SRL



Diriginte de santier,

Ing. Negrau Dorin

ROMANIA - M.D.R.T. - I.S.C.  
**NEGRAU DORIN**  
DIRIGINTE DE SANTIER  
AUT. NR. 00022806/01.07.2011  
DOMENIU / SUBDOMENIU

Beneficiar,

Comuna Girisu de Cris (Primaria)



OBIECTIV: Reabilitare moderata a scolii gimnaziale nr. 1, corp C1, din localitatea Tarian, comuna Girisu de Cris [NCS]

OBIECTUL: Lucrari de eficientizare energetica

STADIUL FIZIC: Izolare termica pereti exteriori - eligibil [NCS]  
articole din afara oferta

Beneficiar: COMUNA GIRISU DE CRIS

Proiectant: SC HFG SOLUTIONS SRL

Executant: SC BICONSTAL SRL - Lider de asociere; SC INROTUR SRL - Asociat




### F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

| SECTIUNEA TEHNICA   |                      |                                                                                                                                                                                        |           |            | SECTIUNEA FINANCIARA                          |                                      |
|---------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|
| Nr.                 | Capitolul de lucrari |                                                                                                                                                                                        | U.M.      | Cantitatea | Pretul unitar<br>(exclusiv<br>TVA)<br>- lei - | TOTALUL<br>(exclusiv TVA)<br>- lei - |
| 0                   | 1                    |                                                                                                                                                                                        | 2         | 3          | 4                                             | 5 = 3 x 4                            |
| 1                   | RPIZC42B#            | Desfacere termoizolatie fatada, inclusiv de la spaletii exteriori                                                                                                                      | mp        | 1.017,50   | 14,26                                         | 14.509,55                            |
|                     |                      |                                                                                                                                                                                        |           | material:  | 0,22                                          | 223,85                               |
|                     |                      |                                                                                                                                                                                        |           | manopera:  | 13,80                                         | 14.041,50                            |
|                     |                      |                                                                                                                                                                                        |           | utilaj:    | 0,24                                          | 244,20                               |
|                     |                      |                                                                                                                                                                                        |           | transport: | 0,00                                          | 0,00                                 |
| 2                   | TRA01A10P            | Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km                                                                                                         | tona      | 3,05       | 5,33                                          | 16,26                                |
|                     |                      |                                                                                                                                                                                        |           | material:  | 0,00                                          | 0,00                                 |
|                     |                      |                                                                                                                                                                                        |           | manopera:  | 0,00                                          | 0,00                                 |
|                     |                      |                                                                                                                                                                                        |           | utilaj:    | 0,00                                          | 0,00                                 |
|                     |                      |                                                                                                                                                                                        |           | transport: | 5,33                                          | 16,26                                |
| 3                   | 20041158             | Taxa ecologica - groapa gunoi                                                                                                                                                          | tona      | 3,05       | 1.000,00                                      | 3.050,00                             |
|                     |                      |                                                                                                                                                                                        |           | material:  | 1.000,00                                      | 3.050,00                             |
|                     |                      |                                                                                                                                                                                        |           | manopera:  | 0,00                                          | 0,00                                 |
|                     |                      |                                                                                                                                                                                        |           | utilaj:    | 0,00                                          | 0,00                                 |
|                     |                      |                                                                                                                                                                                        |           | transport: | 0,00                                          | 0,00                                 |
| 4                   | RCSJ21A%             | Reparatii de tencuieli ext                                                                                                                                                             | mp        | 447,70     | 73,94                                         | 33.104,95                            |
|                     |                      |                                                                                                                                                                                        |           | material:  | 20,67                                         | 9.251,72                             |
|                     |                      |                                                                                                                                                                                        |           | manopera:  | 52,20                                         | 23.369,94                            |
|                     |                      |                                                                                                                                                                                        |           | utilaj:    | 1,08                                          | 483,29                               |
|                     |                      |                                                                                                                                                                                        |           | transport: | 0,00                                          | 0,00                                 |
| 5                   | IZF35D+[63]          | Sistem termoizolant realizat cu vata minerala bazaltica de 15 cm grosime la partea orizontala a aticului, strat finisaj exterior realizat cu tencuiala decorativa (exclusiv tencuiala) | mp        | 129,00     | 95,20                                         | 12.280,80                            |
|                     |                      |                                                                                                                                                                                        |           | material:  | 60,70                                         | 7.830,30                             |
|                     |                      |                                                                                                                                                                                        |           | manopera:  | 33,30                                         | 4.295,70                             |
|                     |                      |                                                                                                                                                                                        |           | utilaj:    | 1,20                                          | 154,80                               |
|                     |                      |                                                                                                                                                                                        |           | transport: | 0,00                                          | 0,00                                 |
| 6                   | IZF35D+ [5]          | Sistem termoizolant realizat cu polistiren expandat de 5 cm (agrementat in Romania, cu o durabilitate garantata de min 10 ani) pentru zona verticala a aticului                        | mp        | 45,41      | 95,20                                         | 4.323,03                             |
|                     |                      |                                                                                                                                                                                        |           | material:  | 60,70                                         | 2.756,39                             |
|                     |                      |                                                                                                                                                                                        |           | manopera:  | 33,30                                         | 1.512,15                             |
|                     |                      |                                                                                                                                                                                        |           | utilaj:    | 1,20                                          | 54,49                                |
|                     |                      |                                                                                                                                                                                        |           | transport: | 0,00                                          | 0,00                                 |
| procent             |                      | material                                                                                                                                                                               | manopera  | utilaj     | transport                                     | total                                |
| Cheltuieli directe: |                      | 23.112,26                                                                                                                                                                              | 43.219,29 | 936,78     | 16,26                                         | 67.284,60                            |

## STADIUL FIZIC: Izolare termica pereti exteriori - eligibil [NCS] articole din afara oferta

| 0                                           | 1        |            | 2         | 3        | 4     | 5 = 3 x 4 |
|---------------------------------------------|----------|------------|-----------|----------|-------|-----------|
| Recapitulatia:                              |          | Arnold 8/4 |           |          |       |           |
| Alte cheltuieli directe:                    |          |            |           |          |       |           |
| Contributie asiguratorie pentru munca (CAM) | 2,2500 % | 0,00       | 972,43    | 0,00     | 0,00  | 972,43    |
| Total inclusiv Cheltuieli directe:          |          | 23.112,26  | 44.191,73 | 936,78   | 16,26 | 68.257,03 |
| Cheltuieli indirecte                        | 8,0000 % | 1.848,98   | 3.535,34  | 74,94    | 1,30  | 5.460,56  |
| Total inclusiv Cheltuieli indirecte:        |          | 24.961,24  | 47.727,07 | 1.011,73 | 17,56 | 73.717,59 |
| Profit                                      | 4,0000 % | 998,45     | 1.909,08  | 40,47    | 0,70  | 2.948,70  |
| Total inclusiv Beneficiu:                   |          | 25.959,69  | 49.636,15 | 1.052,20 | 18,26 | 76.666,30 |
| TOTAL GENERAL (fara TVA):                   |          |            |           |          |       | 76.666,30 |
| TVA:                                        | 19,00%   |            |           |          |       | 14.566,60 |
| TOTAL GENERAL:                              |          |            |           |          |       | 91.232,90 |

Executant,  
SC BICONSTAL SRL



Diriginte de santier,

Ing. Negrău Dorin



Beneficiar,

Comuna Girisu de Cris (Primaria)



OBIECTIV: Reabilitare moderata a scolii gimnaziale nr. 1, corp C1, din localitatea Tarian, comuna Girisu de Cris [NCS]

OBIECTUL: Lucrari de eficientizare energetica

STADIUL FIZIC: Izolare termica pereti exteriori - eligibil [NCS]  
articole din afara oferta

Beneficiar: COMUNA GIRISU DE CRIS

Proiectant: SC HFG SOLUTIONS SRL

Executant: SC BICONSTAL SRL - Lider de asociere; SC INROTUR SRL - Asociat



### C6 - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

| Nr. crt.        | Denumirea resursei materiale                                                                                                                          | U.M. | Consumul cuprins in oferta | Pret unitar (exclusiv TVA) -lei- | Valoarea (exclusiv TVA) -lei-<br>5 = 3 x 4 | Furnizorul | Greu-tatea -tone- |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|------------|-------------------|
| 0               | 1                                                                                                                                                     | 2    | 3                          | 4                                | 5 = 3 x 4                                  | 6          | 7                 |
| 1               | 6202818 Apa industriala pentru mortare si betoane de la retea                                                                                         | mc   | 4,03                       | 5,00                             | 20,15                                      |            |                   |
| 2               | 7309326 Carpe de sters, din bumbac de orice culoare                                                                                                   | kg   | 30,53                      | 4,00                             | 122,10                                     |            |                   |
| 3               | 2100402 Ciment II B 32,5 (M 30) saci                                                                                                                  | kg   | 2.050,47                   | 1,00                             | 2.050,47                                   |            |                   |
| 4               | 20012581 Grund Universal, pt. amorsare, egalizarea absorbtiei si aderenta suportului inaintea tencuielilor decorative, Baumit UniPRIMER, 25kg/ambalaj | kg   | 34,88                      | 5,00                             | 174,41                                     |            |                   |
| 5               | 20012584 Mortar adeziv de spaclu pentru termoizolatii                                                                                                 | kg   | 1.482,49                   | 2,00                             | 2.964,97                                   |            |                   |
| 6               | 8000199 Mortar tencuiala (var-ciment) m 10t                                                                                                           | mc   | 12,54                      | 400,00                           | 5.014,24                                   |            |                   |
| 7               | 2200513 Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                             | mc   | 15,22                      | 60,00                            | 913,31                                     |            |                   |
| 8               | 6200755 Petrol distilat tip 0/200 np-nid 767                                                                                                          | l    | 10,18                      | 10,00                            | 101,75                                     |            |                   |
| 9               | 2004233 Plasa de armare din fibra de sticla 145g/mp                                                                                                   | mp   | 191,85                     | 5,00                             | 959,26                                     |            |                   |
| 10              | 20041158 Taxa ecologica - groapa gunoi                                                                                                                | tona | 3,05                       | 1.000,00                         | 3.050,00                                   |            |                   |
| 11              | 20012601 Tencuiala decorativa                                                                                                                         | kg   | 540,67                     | 12,00                            | 6.488,05                                   |            |                   |
| 12              | 2100713 Var pasta pentru constructii tip 2                                                                                                            | mc   | 3,13                       | 400,00                           | 1.253,56                                   |            |                   |
| Valoare directa |                                                                                                                                                       |      | lei                        |                                  | 23.112,26                                  |            |                   |
| Recapitulatie   |                                                                                                                                                       |      | lei                        |                                  | 2.847,43                                   |            |                   |
| TOTAL           |                                                                                                                                                       |      | lei                        |                                  | 25.959,69                                  |            |                   |
| TOTAL           |                                                                                                                                                       |      | euro                       |                                  | 5.216,04                                   |            |                   |

Executant,  
SC BICONSTAL SRL



Diriginte de santier,  
Ing. Negrau Dorin  
ROMANIA, P.O. Box 100, T. - I.S.C.  
**NEGRĂU DORIN**  
DIRIGINTE DE ŞANTIER  
AUT. NR. 00022806/01.07.2011  
DOMENII / SUBDOMENII  
2.4; 6

Beneficiar,  
Comuna Girisu de Cris (Primaria)



OBIECTIV: Reabilitare moderata a scolii gimnaziale nr. 1, corp C1, din localitatea Tarian, comuna Girisu de Cris [NCS]

OBIECTUL: Lucrari de eficientizare energetica

STADIUL FIZIC: Izolare termica pereti exteriori - eligibil [NCS]  
articole din afara oferta

Beneficiar: COMUNA GIRISU DE CRIS

Proiectant: SC HFG SOLUTIONS SRL

Executant: SC BICONSTAL SRL - Lider de asociere; SC INROTUR SRL - Asociat



### C7 - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru

| Nr. crt. | Denumirea meseriei                          | Consumul cu manopera - (om/ore) - | Tariful mediu - lei/ora - | Valoarea (exclusiv TVA) - lei - | Procentul |
|----------|---------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------------|-----------|
| 0        | 1                                           | 2                                 | 3                         | 4 = 2 x 3                       | 5         |
| 1        | 320516 Izolator                             | 125,58                            | 30,00                     | 3.767,26                        |           |
| 2        | 12331 Izolator termic                       | 142,45                            | 30,00                     | 4.273,50                        |           |
| 3        | 19920 Muncitor deserv.ctii montj. 2         | 147,74                            | 30,00                     | 4.432,23                        |           |
| 4        | 19922 Muncitor deserv.ctii montj. 22        | 325,60                            | 30,00                     | 9.768,00                        |           |
| 5        | 20000002 Muncitor deservire                 | 68,02                             | 30,00                     | 2.040,60                        |           |
| 6        | 29931 Muncitor deservire constructii masini | 0,00                              | 30,00                     | 0,00                            |           |
| 7        | 1344C Zidar-rosar tencuitor 4               | 631,26                            | 30,00                     | 18.937,71                       |           |
|          | <b>Total ore manopera:</b>                  | <b>1.440,64</b>                   |                           |                                 |           |
|          | <b>Valoare directa</b> lei                  |                                   |                           | <b>43.219,29</b>                |           |
|          | <b>Recapitulatie</b> lei                    |                                   |                           | <b>6.416,86</b>                 |           |
|          | <b>TOTAL</b> lei                            |                                   |                           | <b>49.636,15</b>                |           |
|          | <b>TOTAL</b> euro                           |                                   |                           | <b>9.973,31</b>                 |           |

Executant,  
SC BICONSTAL SRL

Diriginte de santier,  
Ing. Negrau Dorin

Beneficiar,  
Comuna Girisu de Cris (Primaria)



ROMANIA - M.D.R.T. - I.S.C.  
**NEGRAU DORIN**  
DIRIGINTE DE ŞANTIER  
AUT. NR. 002806/01.07.2011  
DOMENII / SUBDOMENII



OBIECTIV: Reabilitare moderata a scolii gimnaziale nr. 1, corp C1, din localitatea Tarian, comuna Girisu de Cris [NCS]

OBIECTUL: Lucrari de eficientizare energetica

STADIUL FIZIC: Izolare termica pereti exteriori - eligibil [NCS] articole din afara oferta

Beneficiar: COMUNA GIRISU DE CRIS

Proiectant: SC HFG SOLUTIONS SRL

Executant: SC BICONSTAL SRL - Lider de asociere; SC INROTUR SRL - Asociat




### C8 - LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

| Nr. crt. | Denumirea utilajului de constructii                  | Ore de functionare | Tariful unitar (exclusiv TVA) -lei/ora- | Valoarea (exclusiv TVA) -lei- |
|----------|------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|
| 0        | 1                                                    | 2                  | 3                                       | 4 = 2 x 3                     |
| 1        | 6702 Macara de fereastră 0,15tf                      | 4,57               | 80,00                                   | 365,97                        |
| 2        | 3817 Malaxor pentru mortar, actionat electric, 200 l | 3,81               | 95,00                                   | 361,52                        |
| 3        | 20000001 Utilaj de ridicat                           | 1,74               | 120,00                                  | 209,29                        |
|          | <b>Total ore utilaje:</b>                            | <b>10,12</b>       |                                         |                               |
|          | <b>Valoare directa</b>                               | <b>lei</b>         |                                         | <b>936,78</b>                 |
|          | <b>Recapitulatie</b>                                 | <b>lei</b>         |                                         | <b>115,41</b>                 |
|          | <b>TOTAL</b>                                         | <b>lei</b>         |                                         | <b>1.052,20</b>               |
|          | <b>TOTAL</b>                                         | <b>euro</b>        |                                         | <b>211,42</b>                 |

Executant,  
SC BICONSTAL SRL



Diriginte de santier,  
Ing. Negrau Dorin



Beneficiar,  
Comuna Girisu de Cris (Primaria)



OBIECTIV: Reabilitare moderata a scolii gimnaziale nr. 1, corp C1, din localitatea Tarian, comuna Girisu de Cris [NCS]

OBIECTUL: Lucrari de eficientizare energetica

STADIUL FIZIC: Izolare termica pereti exteriori - eligibil [NCS]  
articole din afara oferta

Beneficiar: COMUNA GIRISU DE CRIS

Proiectant: SC HFG SOLUTIONS SRL

Executant: SC BICONSTAL SRL - Lider de asociere; SC INROTUR SRL - Asociat



### C9 - LISTA cuprinzand consumurile privind transporturile

| Nr. crt.                | Tipul de transport                                                                       | Tone transportate | Km par-cursi | Ore de functionare | Tariful unitar (exclusiv TVA) -lei/tona/km | Valoarea (exclusiv TVA) -lei- |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|--------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|
| 0                       | 1                                                                                        | 2                 | 3            | 4                  | 5                                          | 6 = 2 x 3 x 5                 |
| <b>Transport rutier</b> |                                                                                          |                   |              |                    |                                            |                               |
| 1                       | TRA01A10P Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km | 3,05              | 10,00        | 0,20               | 0,53                                       | 16,26                         |
|                         | <b>Valoare directa</b>                                                                   |                   | lei          |                    |                                            | 16,26                         |
|                         | <b>Recapitulatie</b>                                                                     |                   | lei          |                    |                                            | 2,00                          |
|                         | <b>TOTAL</b>                                                                             |                   | lei          |                    |                                            | 18,26                         |
|                         | <b>TOTAL</b>                                                                             |                   | euro         |                    |                                            | 3,67                          |


Executant,  
SC BICONSTAL SRL



Diriginte de santier,  
Ing. Negru Dorin



Beneficiar,  
Comuna Girisu de Cris (Primaria)



OBIECTIV: Reabilitare moderata a scolii gimnaziale nr. 1, corp C1, din localitatea Tarian, comuna Girisu de Cris [NCS]

OBIECTUL: Lucrari de eficientizare energetica

STADIUL FIZIC: Izolare termica pereti exteriori - eligibil [NCS]  
articole din oferta

Beneficiar: COMUNA GIRISU DE CRIS

Proiectant: SC HFG SOLUTIONS SRL

Executant: SC BICONSTAL SRL - Lider de asociere; SC INROTUR SRL - Asociat




### F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

| SECTIUNEA TEHNICA                           |                      |                                                                       |          |            | SECTIUNEA FINANCIARA |                                               |                                      |
|---------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|
| Nr.                                         | Capitolul de lucrari |                                                                       |          | U.M.       | Cantitatea           | Pretul unitar<br>(exclusiv<br>TVA)<br>- lei - | TOTALUL<br>(exclusiv TVA)<br>- lei - |
| 0                                           | 1                    |                                                                       |          | 2          | 3                    | 4                                             | 5 = 3 x 4                            |
| 15                                          | CF06B1[7]            | Finisaj tencuiala decorativa - culoare alb-stridie, RAL 7013 la pazie | mp       | 35,35      | 60,00                | 2.121,00                                      |                                      |
|                                             |                      |                                                                       |          | material:  | 37,50                | 1.325,63                                      |                                      |
|                                             |                      |                                                                       |          | manopera:  | 22,50                | 795,38                                        |                                      |
|                                             |                      |                                                                       |          | utilaj:    | 0,00                 | 0,00                                          |                                      |
|                                             |                      |                                                                       |          | transport: | 0,00                 | 0,00                                          |                                      |
| procent                                     |                      | material                                                              | manopera | utilaj     | transport            | total                                         |                                      |
| Cheltuieli directe:                         |                      | 1.325,63                                                              | 795,38   | 0,00       | 0,00                 | 2.121,00                                      |                                      |
| Recapitulatia:                              |                      | Arnold 8/4                                                            |          |            |                      |                                               |                                      |
| Alte cheltuieli directe:                    |                      |                                                                       |          |            |                      |                                               |                                      |
| Contributie asiguratorie pentru munca (CAM) |                      | 2,2500 %                                                              | 0,00     | 17,90      | 0,00                 | 17,90                                         |                                      |
| Total inclusiv Cheltuieli directe:          |                      | 1.325,63                                                              | 813,27   | 0,00       | 0,00                 | 2.138,90                                      |                                      |
| Cheltuieli indirecte                        |                      | 8,0000 %                                                              | 106,05   | 65,06      | 0,00                 | 171,11                                        |                                      |
| Total inclusiv Cheltuieli indirecte:        |                      | 1.431,68                                                              | 878,33   | 0,00       | 0,00                 | 2.310,01                                      |                                      |
| Profit                                      |                      | 4,0000 %                                                              | 57,27    | 35,13      | 0,00                 | 92,40                                         |                                      |
| Total inclusiv Beneficiu:                   |                      | 1.488,94                                                              | 913,47   | 0,00       | 0,00                 | 2.402,41                                      |                                      |
| TOTAL GENERAL (fara TVA):                   |                      |                                                                       |          |            |                      | 2.402,41                                      |                                      |
| TVA:                                        |                      | 19,00%                                                                |          |            |                      | 456,46                                        |                                      |
| TOTAL GENERAL:                              |                      |                                                                       |          |            |                      | 2.858,87                                      |                                      |

Executant,  
SC BICONSTAL SRL



Diriginte de santier,  
Ing. Negrau Dorin



Beneficiar,  
Comuna Girisu de Cris (Primaria)



**OBIECTIV:** Reabilitare moderata a scolii gimnaziale nr. 1, corp C1, din localitatea Tarian, comuna Girisu de Cris [NCS]  
**OBIECTUL:** Lucrari de eficientizare energetica  
**STADIUL FIZIC:** Izolare termica pereti exteriori - eligibil [NCS] articole din oferta  
**Beneficiar:** COMUNA GIRISU DE CRIS  
**Proiectant:** SC HFG SOLUTIONS SRL  
**Executant:** SC BICONSTAL SRL - Lider de asociere; SC INROTUR SRL - Asociat




### C6 - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

| Nr. crt. | Denumirea resursei materiale                                                                                                                          | U.M. | Consumul cuprins in oferta | Pret unitar (exclusiv TVA) -lei- | Valoarea (exclusiv TVA) -lei- | Furnizorul | Greutatea -tone- |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------|----------------------------------|-------------------------------|------------|------------------|
| 0        | 1                                                                                                                                                     | 2    | 3                          | 4                                | 5 = 3 x 4                     | 6          | 7                |
| 1        | 20012581 Grund Universal, pt. amorsare, egalizarea absorbtiei si aderenta suportului inaintea tencuielilor decorative, Baumit UniPRIMER, 25kg/ambalaj | kg   | 10,61                      | 5,00                             | 53,03                         |            |                  |
| 2        | 20018782 Tencuiala decorativa - culoare maro-gri, RAL 7013                                                                                            | kg   | 106,05                     | 12,00                            | 1.272,60                      |            |                  |
|          | <b>Valoare directa</b>                                                                                                                                |      | <b>lei</b>                 |                                  | <b>1.325,63</b>               |            |                  |
|          | <b>Recapitulatie</b>                                                                                                                                  |      | <b>lei</b>                 |                                  | <b>163,32</b>                 |            |                  |
|          | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                          |      | <b>lei</b>                 |                                  | <b>1.488,94</b>               |            |                  |
|          | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                          |      | <b>euro</b>                |                                  | <b>299,17</b>                 |            |                  |

Executant,  
SC BICONSTAL SRL

Diriginte de santier,  
Ing. Negrau Dorin

Beneficiar,  
Comuna Girisu de Cris (Primaria)



OBIECTIV: Reabilitare moderata a scolii gimnaziale nr. 1, corp C1, din localitatea Tarian, comuna Girisu de Cris [NCS]

OBIECTUL: Lucrari de eficientizare energetica

STADIUL FIZIC: Izolare termica pereti exteriori - eligibil [NCS] articole din oferta

Beneficiar: COMUNA GIRISU DE CRIS

Proiectant: SC HFG SOLUTIONS SRL

Executant: SC BICONSTAL SRL - Lider de asociere; SC INROTUR SRL - Asociat





### C7 - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru

| Nr. crt. | Denumirea meseriei                          | Consumul cu manopera - (om/ore)- | Tariful mediu - lei/ora - | Valoarea (exclusiv TVA) - lei - | Procentul |
|----------|---------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|---------------------------------|-----------|
| 0        | 1                                           | 2                                | 3                         | 4 = 2 x 3                       | 5         |
| 1        | 19921 Muncitor deservire constructii-montaj | 5,30                             | 30,00                     | 159,08                          |           |
| 2        | 13411 Zidar                                 | 21,21                            | 30,00                     | 636,30                          |           |
|          | <b>Total ore manopera:</b>                  | <b>26,51</b>                     |                           |                                 |           |
|          | <b>Valoare directa</b> lei                  |                                  |                           | <b>795,38</b>                   |           |
|          | <b>Recapitulatie</b> lei                    |                                  |                           | <b>118,09</b>                   |           |
|          | <b>TOTAL</b> lei                            |                                  |                           | <b>913,47</b>                   |           |
|          | <b>TOTAL</b> euro                           |                                  |                           | <b>183,54</b>                   |           |

Executant,  
SC BICONSTAL SRL

Diriginte de santier,  
Ing. Negrau Dorin

Beneficiar,  
Comuna Girisu de Cris (Primaria)



OBIECTIV: REABILITAREA MODERATĂ A ȘCOLII GIMNAZIALE NR. 1, CORP C1, DIN LOCALITATEA TĂRIAN,  
COMUNA GIRIȘU DE CRIȘ  
Beneficiar: COMUNA GIRIȘU DE CRIȘ  
Proiectant: S.C. HFG SOLUTIONS S.R.L.

**DG - DEVIZ GENERAL -actualizat Dispozitie 1  
al obiectivului de investitii**

**REABILITAREA MODERATĂ A ȘCOLII GIMNAZIALE NR. 1, CORP C1, DIN LOCALITATEA  
TĂRIAN, COMUNA GIRIȘU DE CRIȘ**

| Nr.<br>crt.                                                                          | Denumirea capitolelor si subcapitolelor de<br>cheltuieli                                        | Valoare<br>(fara TVA) | TVA              | Valoare<br>cu TVA |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-------------------|
|                                                                                      |                                                                                                 | lei                   | lei              | lei               |
| 1                                                                                    | 2                                                                                               | 3                     | 4                | 5                 |
| <b>CAPITOL 1</b>                                                                     |                                                                                                 |                       |                  |                   |
| <b>Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului</b>                           |                                                                                                 |                       |                  |                   |
| 1.1                                                                                  | Obtinerea terenului                                                                             | 0.00                  | 0.00             | 0.00              |
| 1.2                                                                                  | Amenajarea terenului                                                                            | 0.00                  | 0.00             | 0.00              |
| 1.3                                                                                  | Amenajari pentru protectia mediului si aducerea<br>terenului la starea initiala                 | 0.00                  | 0.00             | 0.00              |
| 1.4                                                                                  | Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor                                              | 0.00                  | 0.00             | 0.00              |
|                                                                                      | <b>TOTAL CAPITOL 1</b>                                                                          | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>       |
| <b>CAPITOL 2</b>                                                                     |                                                                                                 |                       |                  |                   |
| <b>Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii</b> |                                                                                                 |                       |                  |                   |
|                                                                                      | <b>TOTAL CAPITOL 2</b>                                                                          | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>       |
| <b>CAPITOL 3</b>                                                                     |                                                                                                 |                       |                  |                   |
| <b>Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica</b>                             |                                                                                                 |                       |                  |                   |
| 3.1                                                                                  | <b>Studii</b>                                                                                   | <b>5,000.00</b>       | <b>950.00</b>    | <b>5,950.00</b>   |
| 3.1.1                                                                                | Studii de teren                                                                                 | 5,000.00              | 950.00           | 5,950.00          |
| 3.1.2                                                                                | Raport privind impactul asupra mediului                                                         | 0.00                  | 0.00             | 0.00              |
| 3.1.3                                                                                | Alte studii specifice                                                                           | 0.00                  | 0.00             | 0.00              |
| 3.2                                                                                  | <b>Documentatii-suport si cheltuieli pentru<br/>obtinerea de avize, acorduri si autorizatii</b> | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>       |
| 3.3                                                                                  | <b>Expertizare tehnica</b>                                                                      | <b>6,000.00</b>       | <b>1,140.00</b>  | <b>7,140.00</b>   |
| 3.4                                                                                  | <b>Certificarea performantei energetice si auditul<br/>energetic al cladirilor</b>              | <b>11,196.00</b>      | <b>2,127.24</b>  | <b>13,323.24</b>  |
| 3.5                                                                                  | <b>Proiectare</b>                                                                               | <b>130,000.00</b>     | <b>24,700.00</b> | <b>154,700.00</b> |
| 3.5.1                                                                                | Tema de proiectare                                                                              | 0.00                  | 0.00             | 0.00              |
| 3.5.2                                                                                | Studiu de prefezabilitate                                                                       | 0.00                  | 0.00             | 0.00              |
| 3.5.3                                                                                | Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a<br>lucrarilor de interventii si deviz general  | 55,000.00             | 10,450.00        | 65,450.00         |
| 3.5.4                                                                                | Documentatiile tehnice necesare in vederea<br>obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor     | 3,000.00              | 570.00           | 3,570.00          |
| 3.5.5                                                                                | Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic<br>si a detaliilor de executie             | 15,000.00             | 2,850.00         | 17,850.00         |
| 3.5.6                                                                                | Proiect tehnic si detalii de executie                                                           | 57,000.00             | 10,830.00        | 67,830.00         |
| 3.6                                                                                  | <b>Organizarea procedurilor de achizitie</b>                                                    | <b>30,000.00</b>      | <b>5,700.00</b>  | <b>35,700.00</b>  |
| 3.7                                                                                  | <b>Consultanta</b>                                                                              | <b>30,000.00</b>      | <b>5,700.00</b>  | <b>35,700.00</b>  |
| 3.7.1                                                                                | Managementul de proiect pentru obiectivul de                                                    | <b>30,000.00</b>      | <b>5,700.00</b>  | <b>35,700.00</b>  |
| 3.7.1.1                                                                              | Consultanta pentru realizarea cererii de                                                        | 0.00                  | 0.00             | 0.00              |
| 3.7.1.2                                                                              | Consultanta in management de proiect                                                            | 30,000.00             | 5,700.00         | 35,700.00         |
| 3.7.2                                                                                | Auditul financiar                                                                               | 0.00                  | 0.00             | 0.00              |
| 3.8                                                                                  | <b>Asistenta tehnica</b>                                                                        | <b>46,000.00</b>      | <b>8,740.00</b>  | <b>54,740.00</b>  |
| 3.8.1                                                                                | Asistenta tehnica din partea proiectantului                                                     | 11,000.00             | 2,090.00         | 13,090.00         |
| 3.8.1.1                                                                              | pe perioada de executie a lucrarilor                                                            | 10,000.00             | 1,900.00         | 11,900.00         |

|                                                                                                                     |                                                                                                                                                  |                     |                   | Pag 2               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 1                                                                                                                   | 2                                                                                                                                                | 3                   | 4                 | 5                   |
| 3.8.1.2                                                                                                             | pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat în | 1,000.00            | 190.00            | 1,190.00            |
| 3.8.2                                                                                                               | Dirigentie de santier                                                                                                                            | 35,000.00           | 6,650.00          | 41,650.00           |
| 3.8.3                                                                                                               | Coordonator in materie de securitate si sanatate - conform Hotararii Guvernului nr. 300/2006, cu modificarile si completarile ulterioare         | 0.00                | 0.00              | 0.00                |
|                                                                                                                     | <b>TOTAL CAPITOL 3</b>                                                                                                                           | <b>258,196.00</b>   | <b>49,057.24</b>  | <b>307,253.24</b>   |
| <b>CAPITOL 4</b>                                                                                                    |                                                                                                                                                  |                     |                   |                     |
| <b>Cheltuieli pentru investitia de baza</b>                                                                         |                                                                                                                                                  |                     |                   |                     |
| 4.1                                                                                                                 | <b>Constructii si instalatii</b>                                                                                                                 | <b>1,564,505.79</b> | <b>297,256.10</b> | <b>1,861,761.89</b> |
| 4.2                                                                                                                 | <b>Montaj utilaje, echipamente tehnologice si</b>                                                                                                | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         |
| 4.3                                                                                                                 | <b>Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj</b>                                                                      | <b>174,200.00</b>   | <b>33,098.00</b>  | <b>207,298.00</b>   |
| 4.3.1                                                                                                               | [0001.1] Lista echipamente - electrice                                                                                                           | 13,100.00           | 2,489.00          | 15,589.00           |
| 4.3.1                                                                                                               | [0001.1] Lista echipamente - sanitare                                                                                                            | 110,000.00          | 20,900.00         | 130,900.00          |
| 4.3.1                                                                                                               | [0001.1] Lista echipamente - centrala termica                                                                                                    | 51,100.00           | 9,709.00          | 60,809.00           |
| 4.4                                                                                                                 | <b>Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de</b>                                                 | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         |
| 4.4.1                                                                                                               | [0001.1] Echipamente fara montaj                                                                                                                 | 0.00                | 0.00              | 0.00                |
| 4.5                                                                                                                 | <b>Dotari</b>                                                                                                                                    | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         |
|                                                                                                                     | [0001.1] Dotari                                                                                                                                  | 0.00                | 0.00              | 0.00                |
| 4.6                                                                                                                 | <b>Active necorporale</b>                                                                                                                        | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         |
|                                                                                                                     | <b>TOTAL CAPITOL 4</b>                                                                                                                           | <b>1,738,705.79</b> | <b>330,354.10</b> | <b>2,069,059.89</b> |
| <b>CAPITOL 5</b>                                                                                                    |                                                                                                                                                  |                     |                   |                     |
| <b>Alte cheltuieli</b>                                                                                              |                                                                                                                                                  |                     |                   |                     |
| 5.1                                                                                                                 | <b>Organizare de santier</b>                                                                                                                     | <b>32,628.96</b>    | <b>6,199.50</b>   | <b>38,828.46</b>    |
| 5.1.1                                                                                                               | Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier                                                                             | 32,628.96           | 6,199.50          | 38,828.46           |
| 5.1.2                                                                                                               | Cheltuieli conexe organizarii santierului                                                                                                        | 0.00                | 0.00              | 0.00                |
| 5.2                                                                                                                 | <b>Comisioane, cote, taxe, costul creditului</b>                                                                                                 | <b>17,568.48</b>    | <b>0.00</b>       | <b>17,568.48</b>    |
| 5.2.1                                                                                                               | Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare                                                                                | 0.00                | 0.00              | 0.00                |
| 5.2.2                                                                                                               | Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii                                                                           | 7,985.67            | 0.00              | 7,985.67            |
| 5.2.3                                                                                                               | Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii                 | 1,597.13            | 0.00              | 1,597.13            |
| 5.2.4                                                                                                               | Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC                                                                                              | 7,985.67            | 0.00              | 7,985.67            |
| 5.2.5                                                                                                               | Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare                                                                    | 0.00                | 0.00              | 0.00                |
| 5.3                                                                                                                 | <b>Cheltuieli diverse si neprevazute</b>                                                                                                         | <b>114,882.35</b>   | <b>21,827.65</b>  | <b>136,709.99</b>   |
| 5.4                                                                                                                 | <b>Cheltuieli pentru informare si publicitate</b>                                                                                                | <b>10,000.00</b>    | <b>1,900.00</b>   | <b>11,900.00</b>    |
|                                                                                                                     | <b>TOTAL CAPITOL 5</b>                                                                                                                           | <b>175,079.80</b>   | <b>29,927.15</b>  | <b>205,006.94</b>   |
| <b>CAPITOL 6</b>                                                                                                    |                                                                                                                                                  |                     |                   |                     |
| <b>Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste</b>                                                                 |                                                                                                                                                  |                     |                   |                     |
| 6.1                                                                                                                 | Pregatirea personalului de exploatare                                                                                                            | 0.00                | 0.00              | 0.00                |
| 6.2                                                                                                                 | Probe tehnologice si teste                                                                                                                       | 0.00                | 0.00              | 0.00                |
|                                                                                                                     | <b>TOTAL CAPITOL 6</b>                                                                                                                           | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         |
| <b>CAPITOL 7</b>                                                                                                    |                                                                                                                                                  |                     |                   |                     |
| <b>Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret</b> |                                                                                                                                                  |                     |                   |                     |
| 7.1                                                                                                                 | Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.5 + 3.7 + 3.8 + 4 +                                       | 0.00                | 0.00              | 0.00                |
| 7.2                                                                                                                 | Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea                                             | 0.00                | 0.00              | 0.00                |
|                                                                                                                     | <b>TOTAL CAPITOL 7</b>                                                                                                                           | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                                                                                |                                                                                                                                                  | <b>2,171,981.59</b> | <b>409,338.49</b> | <b>2,581,320.08</b> |
| <b>din care: C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)</b>                                                                  |                                                                                                                                                  | <b>1,597,134.75</b> | <b>303,455.59</b> | <b>1,900,590.34</b> |