



COMUNA GIRIȘU DE CRIȘ

JUDEȚUL BIHOR

GIRIȘU DE CRIȘ NR. 235

TEL. 0259/390035 – FAX. 0259/390037

E-mail: primaria-girisudecris@cjbihor.ro

NR. 3887 din 20. 10.2014

**APROBAT PRIMAR
PASCA IOAN**



INVITATIE DE PARTICIPARE

**COMUNA GIRISU DE CRIS,
JUDETUL BIHOR**

Solicita oferte de pret pentru executarea lucrarii:

**„AMENAJARE TROUTAR CU O LUNGIME DE 700 M, LAT DE 1.50M, AVAND
O GROSIME DE 3 CM MIXTURA ASFALTICA TIP BA8, IN LOCALITATEA
TARIAN, STRADA NR. 5”**

Cod CPV: 45233161-5 Trotuare

**In fisierul atasat de mai jos gasiti lista cu cantitatile lucrarii pe
categorii de lucrari.**

Cerinta minima obligatorie:

**Se va depune o copie dupa Certificatul Constatator si Certificatul de
Inregistrare.**

**Ofertele se vor depune la sediul Primariei Comunei Girisu de Cris din
localitatea Girisu de Cris, nr. 235, judetul Bihor, pana in data de 27.10.2014
orele 10:00 iar deschiderea ofertelor si adjudecarea se va face dupa ora
11:00.**

**VICEPRIMAR
REZIK LADISLAU**

OBIECTIVUL: Amenajare trotuar cu o lungime de 700 m, lat de 1.50 m, avand o grosime de 3 cm mixtura asfaltica tip BA8, in localitatea Tarian, strada nr. 5

FORMULARUL F1 - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

Nr. crt.	Nr. cap./ subcap.	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor/obiect, exclusiv TVA		Din care C+M	
			Mii lei	Mii euro	Mii lei	Mii euro
0	1	2	3	4	5	6
1	4	Investitia de baza				
2	4.1	Constructii si instalatii				
2.1	4.1.1	Obiect1				
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA) :						
Taxa pe valoare adaugata						
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA) :						

Cursul de referinta = lei/euro, din data de

OBIECTIVUL: Amenajare trotuar cu o lungime de 700 m, lat de 1.50 m, avand o grosime de 3 cm mixtura asfaltica tip BA8, in localitatea Tarian, strada nr. 5

**FORMULARUL F2 - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte**

Nr. crt.	Nr. cap./ subcap. deviz pe obiect	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare, exclusiv TVA	
			Mii lei	Mii euro
0	1	2	3	4
	I	I. Lucrari de constructii si instalatii		
1	1	Obiect1		
1.1	1.1	deviz		
		TOTAL I		
	II	II. Montaj		
		TOTAL II		
	III	III. Procurare		
2	1	Utilaje, echipamente tehnologice, si functionale cu montaj		
3	2	Utilaje fara montaj si echipamente de transport		
4	3	Dotari		
		TOTAL III		
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA) :				
Taxa pe valoare adaugata				
TOTAL VALOARE :				

Cursul de referinta = lei/euro, din data de

OBIECTIVUL: Amenajare trotuar cu o lungime de 700 m, lat de 1.50 m, avand o grosime
OBIECTUL: de 3 cm mixtura asfaltica tip BA8, in localitatea Tarian, strada nr. 5
STADIUL FIZIC deviz

**FORMULARUL F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe
categorii de lucrari**

- Lei -

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Simbol	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea		
0	1	2	3	4	5	6 = 4 x 5
1	TSC14A1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 60-80 CP,cu echipament greifer de 0.5-0.6 mc,in teren necoeziv in :pamant cu umiditate naturala,cu descarcare in autovehicule,dislocare in spatii < 8 m	100 mc	1,58		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2	TRA01A50P	Transportul rutier alpamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=5 km	tona	252,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3	DA18A1	Strat de fundatie din agregate in amestecuri optimite, executat:cu asternere manuala;	mc	105,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3.1	+ Material	Piatra concasata	mc	105,84		
4	TRA01A50	Transportul rutier almaterialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.	tona	179,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
5	TSD07A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t,in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare,exclusiv udarea fiecarui strat in parte,umpluturile executandu-se cu:pamant necoeziv grad. compactare 92-94%	100 mc	1,06		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
6	DC07B%	Amorsarea suprafetelor straturilor de bază sau a îmbrăcăminților existente în vederea aplicării unui strat de uzură din mixtură asfaltică executat cu:suspensie de bitum filerizat la straturile din împietruiri macadam sau pavaje din piatră;	mp	1.050,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
7	DB14A%	Asim.Îmbrăcămintea de beton asfaltic cu agregat mare, executată la cald, în grosime de:3 cm cu aştemere manuală;	mp	1.050,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
7.1	+ 20018327	Mixtura asfaltica tip BA8	t	74,17		

CATEGORIA DE LUCRARI: deviz

0	1	2	3	4	5	6 = 4 x 5
8	TRA01A50	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.	tona	74,20		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
9	TSH32C1	Asim.Amenajari acostament pe o parte cu imbracaminte de pietris de 10 cm grosime	mp	1.050,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
10	TRA01A50	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.	tona	169,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
total manopera			ore	712,03		
total greutate materiale			tone	257,79		
articole TRA				14.335,000		
transport auto				0,000		

Alte cheltuieli directe

CAS						
Sanatate						
Somaj						
Fond de risc..						
Fond CM si indemnizatii						
Fond de garantare a salariilor						
Total Cheltuieli Directe:						
Cheltuieli indirecte1						
Profit1						
TOTAL GENERAL:						